

gola

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW BRANŻA BUDOWLANA

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
gola					
1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm 11.67	m ³ m ³	 11.670	
				RAZEM	11.670
2	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 14.58	m ³ m ³	 14.580	
				RAZEM	14.580
3	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa 14.58	m ² m ²	 14.580	
				RAZEM	14.580
4	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 5.37	m ² m ²	 5.370	
				RAZEM	5.370
5	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.92	m ³ m ³	 1.920	
				RAZEM	1.920
8	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 11.3	m ² m ²	 11.300	
				RAZEM	11.300
9	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 31.9	m ³ m ³	 31.900	
				RAZEM	31.900
10	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km 32	m ³ m ³	 32.000	
				RAZEM	32.000
11	analiza własna	koszt składowania gruzu 58	ton ton	 58.000	
				RAZEM	58.000
12	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 3	m ³ m ³	 3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 3.83	m ³ m ³	 3.830	
				RAZEM	3.830
14	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 1.5	m ³ m ³	 1.500	
				RAZEM	1.500
15	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cement.,niebarwiona 6	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR 2-02 0513-01	Nasady wentylacyjne blaszane o śr.wlotu do 20cm 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 4.1	m ² m ²	 4.100	
				RAZEM	4.100
18	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		3.4	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
19	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
20	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia	m ²		
		6.4	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
21	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o pow.do 2 m ²	m ²		
		3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
22	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m		
		10.2	m	10.200	
				RAZEM	10.200
23	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd		
		9	gniazd	9.000	
				RAZEM	9.000
24	KNR 2-02 0129-02	Osadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
26	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		3.19	m ²	3.190	
				RAZEM	3.190
27	KNR 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
		0.65	m ²	0.650	
				RAZEM	0.650
28	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
		5.6	m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
29	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		9.1	m	9.100	
				RAZEM	9.100
30	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m ²		
		32.21	m ²	32.210	
				RAZEM	32.210
31	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		98.31	m ²	98.310	
				RAZEM	98.310
32	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
33	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
34	KNR 4-01 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
35	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m ²	m ²		
		103	m ²	103.000	
				RAZEM	103.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 103	m ² m ²	 103.000	
				RAZEM	103.000
37	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 201	m ² m ²	 201.000	
				RAZEM	201.000
38	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 180	m ² m ²	 180.000	
				RAZEM	180.000
39	KNR-W 2- 02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 58.7	m ² m ²	 58.700	
				RAZEM	58.700
40	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 58.7	m ² m ²	 58.700	
				RAZEM	58.700
41	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 58.7	m ² m ²	 58.700	
				RAZEM	58.700
42	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 9	m ³ m ³	 9.000	
				RAZEM	9.000
43	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 5.67	m ³ m ³	 5.670	
				RAZEM	5.670
44	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 58.7	m ² m ²	 58.700	
				RAZEM	58.700
45	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa 58.7	m ² m ²	 58.700	
				RAZEM	58.700
46	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 58.7	m ² m ²	 58.700	
				RAZEM	58.700
47	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zarte na gładko 58.7	m ² m ²	 58.700	
				RAZEM	58.700
48	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm 58.7	m ² m ²	 58.700	
				RAZEM	58.700
49	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 58.7	m ² m ²	 58.700	
				RAZEM	58.700
50	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 24	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
51	KNR 2-02 1104-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek lastrykowych 5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
52	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
53	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 198.03	m ² m ²	 198.030	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	198.030
54	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
		198.03	m ²	198.030	
				RAZEM	198.030
55	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
56	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		15.32	m	15.320	
				RAZEM	15.320
57	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		13.775	m ²	13.775	
				RAZEM	13.775
58	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ²	m ²		
		19.6	m ²	19.600	
				RAZEM	19.600
59	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m ³		
		4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
60	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		48	m ³	48.000	
				RAZEM	48.000
61	analiza własna	utylizacja papy	ton		
		12.6	ton	12.600	
				RAZEM	12.600
62	KNR 4-01 0518-01	Posmarowanie powierzchni dachu smołą	m ²		
		198	m ²	198.000	
				RAZEM	198.000
63	KNR 2-05 1004-01	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z płyt PW8/B-U2 montowaną metodą tradycyjną	m ²		
		198	m ²	198.000	
				RAZEM	198.000
64	KNR-W 2- 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
		198	m ²	198.000	
				RAZEM	198.000
65	KNR-W 2- 02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		
		12.3	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
66	KNR-W 2- 02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		13.77	m ²	13.770	
				RAZEM	13.770
67	KNR-W 2- 02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		11.52	m ²	11.520	
				RAZEM	11.520
68	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		19.6	m ²	19.600	
				RAZEM	19.600
69	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
70	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
71	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15.32	m	15.320	
				RAZEM	15.320
72	KNR 2-01 0239-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odł do 1 km lub na odkład; grunt kat. III 8.58	m ³ m ³	 8.580	
				RAZEM	8.580
73	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m 1.49	m ³ m ³	 1.490	
				RAZEM	1.490
74	KNR-W 2- 02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 3.2	m ³ m ³	 3.200	
				RAZEM	3.200
75	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych 4.88	m ² m ²	 4.880	
				RAZEM	4.880
76	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa 25.62	m ² m ²	 25.620	
				RAZEM	25.620
77	KNR 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa 25.62	m ² m ²	 25.620	
				RAZEM	25.620
78	KNR 2-25 0206-01	Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - budowa 12.96	m ² m ²	 12.960	
				RAZEM	12.960
79	KNR 2-02 0407-05	Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm ² z tarcicy nasyc. 0.35	m ³ drew. m ³ drew.	 0.350	
				RAZEM	0.350
80	KNR AT-09 0101-02	Łacenie - rozstaw łat 20 cm 12.96	m ² m ²	 12.960	
				RAZEM	12.960
81	KNR AT-09 0802-03	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu pości do 85% i pow. do 50 m ² 12.96	m ² m ²	 12.960	
				RAZEM	12.960
82	KNR AT-09 0802-07	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu 4.56	m ² m ²	 4.560	
				RAZEM	4.560
83	KNR AT-09 0802-09	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - wiatrownice szczytowe 17.8	m m	 17.800	
				RAZEM	17.800
84	KNR AT-09 0802-10	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiorzy 3.24	m m	 3.240	
				RAZEM	3.240
85	KNR 2-02 0508-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej 6.48	m m	 6.480	
				RAZEM	6.480
86	KNR 2-02 0510-01	Rury spustowe okrągłe o śr.8cm - z blachy ocynkowanej 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
87	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
88	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 1.043	m ³ m ³	 1.043	

gola

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.043
89	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe 1.043	m ³ m ³	 1.043	
				RAZEM	1.043
90	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu 0.168	m ³ m ³	 0.168	
				RAZEM	0.168
91	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 10.43	m ² m ²	 10.430	
				RAZEM	10.430
92	KNR 0-12 1120-01	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą 4.65	m ² m ²	 4.650	
				RAZEM	4.650
93	KNR-W 2- 02 1036-03	Boazerie płycinowe 9.68	m ² m ²	 9.680	
				RAZEM	9.680