

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	Zasilanie				
1	KNR 5-08	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
d.1	0101-03	22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
2	KNR 5-08	Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
d.1	0110-03	22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
3	KNR 5-10	Układanie kabli YDY 5x 16 mm ² w rurach	m		
d.1	0114-03	23	m	23,000	
				RAZEM	23,000
4	KNR 5-10	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla linii niskiego napięcia	szt.		
d.1	0904-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5	E - 0510	Obróbka na sucho kabli do 1 kV 5-żyłowych o przekroju żył do 16 mm ² o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1	4500-05	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-03	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
d.1	1203-01	1	odc.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KSNR 5	Montaż złączy kablowych typu ZK3+3P	kpl.		
d.1	0101-02	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNP 18 D13	Pomiar złączy kablowych	szt.		
d.1	1349-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-03	Podłączenie przewodów pojedynczych do 16 mm ² w powłoce polwinilowej pod zaciski lub śruby	podłącz.		
d.1	0901-04	5	podłącz.	5,000	
				RAZEM	5,000
10	KNR 5-08	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.III	m		
d.1	0611-02	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
11	KNR 5-08	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gr.kat. III	m		
d.1	0614-02	6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
12	KNR 5-08	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm	szt.		
d.1	0802-01	56	szt.	56,000	
				RAZEM	56,000
13	KNR 5-08	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
d.1	0101-03	27	m	27,000	
				RAZEM	27,000
14	KNR 5-08	Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
d.1	0110-03	27	m	27,000	
				RAZEM	27,000
15	KNR 5-10	Układanie kabli YDY 5x10 mm ² w rurach	m		
d.1	0114-03	28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
16	KNR 4-03	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr.rury do 40 mm	otw.		
d.1	1006-12	1	otw.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	KNR 4-03 0901-04	Podłączenie przewodów pojedynczych do 16 mm ² w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby 10	pod- łącz. pod- łącz.	10.000	
				RAZEM	10.000
18 d.1	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 1	odc. odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 mieszkania					
19 d.2	KNR 4-03 1006-12	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr.rury do 40 mm 6	otw. otw.	6.000	
				RAZEM	6.000
20 d.2	KNR 5-08 0209-02	Przewod wtykowy łączny przekrój żył do 7.5mm ² (podłoże nie-beton.) układany w tynku 190	m m	190.000	
				RAZEM	190.000
21 d.2	KNR 4-03 1010-11	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm ³ w podłożu ceglanym 24	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
22 d.2	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm 24	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
23 d.2	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych brygoszczelnych 2-bieg.z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm ² z podłączeniem 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24 d.2	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
25 d.2	KNR 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
26 d.2	KNR 5-08 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 6	pomiar pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000