

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111200-0	Roboty ziemne			
1	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.	m ²		
d.1	0101-07	III-IV głębokości 20 cm	m ²	444.370	
		444.37			
				RAZEM	444.370
2	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.	m ²		
d.1	0101-08	III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	444.370	
		Krotność = 4			
		poz.1			
				RAZEM	444.370
3	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.1	0103-02	wierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	444.370	
		poz.1			
				RAZEM	444.370
4	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po za-	m ²		
d.1	0105-01	gęszczeniu	m ²	444.370	
		poz.1			
				RAZEM	444.370
5	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm gru-	m ²		
d.1	0105-02	bość warstwy po zagęszczeniu	m ²	444.370	
		Krotność = 2			
		poz.1			
				RAZEM	444.370
6	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -	m ²		
d.1	0104-01	grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	444.370	
		poz.1			
				RAZEM	444.370
2	45223300-9	Roboty nawierzchniowe			
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po	m ²		
d.2	0204-03	zagęszczeniu 10 cm	m ²	444.370	
		poz.1			
				RAZEM	444.370
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po	m ²		
d.2	0204-05	zagęszczeniu 7 cm	m ²	444.370	
		poz.1			
				RAZEM	444.370
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piasko-	m ²		
d.2	0511-04	wej	m ²	66.000	
		66			
				RAZEM	66.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piasko-	m ²		
d.2	0511-04	wej	m ²	378.310	
		378.31			
				RAZEM	378.310
3		Krawężniki			
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.3	0402-03		m ³	2.138	
		2.138			
				RAZEM	2.138
12	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen-	m		
d.3	0403-04	towo-piaskowej	m	47.500	
		47.50			
				RAZEM	47.500
4	45110000-1	Oczyszczenie terenu			
13	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złoże-	m ³		
d.4	0101-01	nie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
14	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-	m ³		
d.4	0101-04	nieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
15	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-	m ³		
d.4	0101-05	nieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km	m ³	5.000	
		Krotność = 18			
		5			
				RAZEM	5.000
5	45100000-8	Przygotowanie terenu pod nasadzenia i trawniki			
16	KNR 2-21	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. IV zadarnionym	m ²		
d.5	0203-02		m ²	119.250	
		119.25			
				RAZEM	119.250
17	KNR 2-21	Rozrzucenie nawozów naturalnych w ilości 30 t/ha przy uprawie ręcznej kat.	ha		
d.5	0208-02	gruntu III	ha	0.001	
		0.001			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.001
18	KNR 2-21 d.5 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przetrzutem na terenie płaskim	m ³		
		5.963	m ³	5.963	
				RAZEM	5.963
6	45222000-9	Sadzenie drzew i krzewów			
19	KNR 2-21 d.6 0303-01 bukszpan	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
20	KNR 2-21 d.6 0303-01 winobluszcz	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-21 d.6 0303-01 cis	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-21 d.6 0324-04 klon	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-21 d.6 0324-01 linguster	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. IV bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		149	szt.	149.000	
				RAZEM	149.000
7		Wykonanie trawników			
24	KNR 2-21 d.7 0401-03	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawożenia	m ²		
		68.88+12	m ²	80.880	
				RAZEM	80.880
8	45223300-9	Ławki			
25	KNR 2-21 d.8 0607-01	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR 2-21 d.8 0607-02	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzenia	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
27	KNR 2-21 d.8 0607-02	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzenia	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000