

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Śmiałowice					
1	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
2	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
		560	m ²	560.000	
				RAZEM	560.000
3	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat 16 cm	m ²		
		560	m ²	560.000	
				RAZEM	560.000
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
6	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		39	m	39.000	
				RAZEM	39.000
7	KNR 2-02 0816-01	zabezpieczające krycie dachu folią na sucho	m ²		
		560	m ²	560.000	
				RAZEM	560.000
8	KNR 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst. 16-24cm z tarcicy nasyc.	m ²		
		560	m ²	560.000	
				RAZEM	560.000
9	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępne krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m	m ²		
		560	m ²	560.000	
				RAZEM	560.000
10	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram. w koronkę	m ²		
		560	m ²	560.000	
				RAZEM	560.000
11	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm - z blachy z cynku	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
12	KNR 2-02 0511-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm - z blachy z cynku	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
13	Analiza własna	Oczyszczenie spoinowanie , oraz zabezpieczenie ogniomurów "WODER W PŁYNIE"	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	Kalkulacja własna	Demontaż i montaż instalacji odgromowej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Materiał stanowi własność zamawiającego, należy wycenić koszty robocizny.