

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty dekarские					
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d.1	0508-02	196.30	m ²	196.300	
				RAZEM	196.300
2	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie lat 16 cm	m ²		
d.1	0430-03	196.30	m ²	196.300	
				RAZEM	196.300
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	19.87	m ²	19.870	
				RAZEM	19.870
4	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	31.0	m	31.000	
				RAZEM	31.000
5	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	14.0	m	14.000	
				RAZEM	14.000
6	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst. 16-24cm z tarcicy nasyc.	m ²		
d.1	0410-03	196.30	m ²	196.300	
				RAZEM	196.300
7	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrlat 0,60 m	m ²		
d.1	0103-01	196.30	m ²	196.300	
				RAZEM	196.300
8	KNR 2-02	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram. w koronkę	m ²		
d.1	0504-04	196.3	m ²	196.300	
				RAZEM	196.300
9	KNR 2-02	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych (50%)	m ²		
d.1	2007-02	196.30	m ²	196.300	
				RAZEM	196.300
10	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-nych na sucho 12 cm	m ²		
d.1	0613-06	196.30	m ²	196.300	
				RAZEM	196.300
11	NNRNKB	(z VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-01	9.30	m ²	9.300	
				RAZEM	9.300
12	NNRNKB	(z VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-02	10.57	m ²	10.570	
				RAZEM	10.570
13	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m		
d.1	0524-02	31.0	m	31.000	
				RAZEM	31.000
14	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt.		
d.1	0524-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 2-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm + 4 kształtki	m		
d.1	0531-04	14.0	m	14.000	
				RAZEM	14.000
16	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
d.1	0104-01	15.10	m	15.100	
				RAZEM	15.100
17	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
d.1	0104-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR AT-09 d.1 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
19	KNR 0-15II d.1 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		5.68	m	5.680	
				RAZEM	5.680
20	KNR 0-15II d.1 0526-02	Osadzenie okna wylazowego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 4-01 d.1 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		12.23	m ²	12.230	
				RAZEM	12.230
22	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		7.89	m ³	7.890	
				RAZEM	7.890
23	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³		
		7.89	m ³	7.890	
				RAZEM	7.890
24		Koszt składowania gruzu na wysypisku	ton		
d.1		7.89*1.8	ton	14.202	
				RAZEM	14.202
25	KNR 2-19 d.1 0219-01	Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		51.0	m	51.000	
				RAZEM	51.000
26		Remont wieżyczki przyjęto szacunkowo	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000