

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Docieplenie				
1	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-	m ²	278,32	
d.1	2611-01	czenie mechaniczne i zmycie	m ²	365,320	278,32
		365.32			
				RAZEM	365,320
2	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-	m ²	278,32	
d.1	2611-02	krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	365,320	278,32
		365.32			
				RAZEM	365,320
3	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-	m ²	278,32	
d.1	2612-01	knięcie płyt styropianowych do ścian	m ²	365,320	278,32
		365.32			
				RAZEM	365,320
4	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-	szt	1392	
d.1	2612-03	mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych	szt	1827,000	1392
		1827			
				RAZEM	1827,000
5	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-	m ²	278,32	
d.1	2612-06	knięcie warstwy siatki na ścianach	m ²	365,320	278,32
		365.32			
				RAZEM	365,320
6	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -	m	72,0	
d.1	2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	113,960	72
		113.96			
				RAZEM	113,960
7	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT	m ²	278,32	
d.1	0932-01	DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym	m ²	365,320	278,32
		podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej			
		365.32			
				RAZEM	365,320
8	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT	m ²	278,32	
d.1	0932-02	DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym	m ²	365,320	278,32
		podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome			
		365.32			
				RAZEM	365,320
9	NNRNKB	(z VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²	278,32	
d.1	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	365,320	278,32
		365.32			
				RAZEM	365,320
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków	m ²	278,32	
d.1	1505-10	gładkich bez gruntowania farbami Beckersa	m ²	365,320	278,32
		365.32			
				RAZEM	365,320
11	KNR 4-01	Oczyszczenie cokołu z kamienia szczotkami stalowymi powierzchni ścian łatwo	m ²	24,1	
d.1	0619-02	dostępnych o pow. do 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²	38,860	24,1
		38.86			
				RAZEM	38,860
12	KNR-W 2-02	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną	m ²		
d.1	0921-01		m ²	38,860	38,860
		38.86			
				RAZEM	38,860
13	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,	m ²	314,18	
d.1	1651-01	57 m	m ²	404,180	314,18
		404.18			
				RAZEM	404,180
14		Czas pracy rusztowania	m-g		
d.1		255.23	m-g	255,230	255,230
				RAZEM	255,230