

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Śmiałowice					
1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
		270	m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
2	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie lat 16 cm	m ²		
		270	m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		39	m	39.000	
				RAZEM	39.000
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
6	KNR 4-01 0410-03	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grub. 19 mm okap	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m	m ²		
		270	m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
8	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram. w koronkę	m ²		
		270	m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
9	NNRNKB 202 0541-01	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m		
		39	m	39.000	
				RAZEM	39.000
11	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
13	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
		18.5	m	18.500	
				RAZEM	18.500
14	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzysmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km	m ³		
		2.7	m ³	2.700	
				RAZEM	2.700

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	Analiza własna	koszt składowania gruzu	m ³		
		2.7	m ³	2.700	
				RAZEM	2.700
19	KNR 4-01 0401-01	Wymiana słupów bez zastrzałów w ścianach drewnianych	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
20	KNR 4-01 0412-03	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszone	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
21	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
22	KNR 4-01 0412-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały	m		
		54	m	54.000	
				RAZEM	54.000
23	analiza własna	Montaż dachówki wiatrownicowej	szt		
		96	szt	96.000	
				RAZEM	96.000
24	Analiza własna	Wymiana instalacji odgromowej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
25	analiza własna	Montaż szpilek kalenicowych	szt		
		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
26	NNRNKB 202 1027-01	(z.VI) Okna dachowe "FAKRO"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
28	KNR AT-09 0104-02	Akcesoria do pokryć dachowych - wywietrzniki pod gąsior	m		
		18.5	m	18.500	
				RAZEM	18.500
29	KNR 4-01 0310-02	Przymurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³		
		1.98	m ³	1.980	
				RAZEM	1.980
30	KNR 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych	m przel.g gąsior. m przel.g gąsior.		
		17		17.000	
				RAZEM	17.000
31	KNR 2-02 0410-03	Olacenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst. 16-24cm z tarcicy nasyc.	m ²		
		270	m ²	270.000	
				RAZEM	270.000