

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-04 d.2 1103-02	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 4 samochody samowyladowcze poz.16+poz.17	m ³ m ³	 32.000	 32.000
				RAZEM	32.000
19	KNR 4-04 d.2 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km poz.16+poz.17	m ³ m ³	 32.000	 32.000
				RAZEM	32.000
20	KNR 4-04 d.2 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 9 poz.16+poz.17	m ³ m ³	 32.000	 32.000
				RAZEM	32.000
21	KNR 2-18 d.2 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm 8*2	m ² m ²	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
22	KNR 2-18 d.2 0511-07	Kanały rurowe - rury z betonu żwirowego typu 'Wipro' o śr.800 mm uszczelniane uszczelką gumową 8	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
23	KNR 2-31 d.2 0605-05 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 80 cm 2	ściank. ściank.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
24	KNR 2-01 d.2 0504-04	Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat.gr.I-III 24	m ³ m ³	 24.000	 24.000
				RAZEM	24.000
25	KNR 2-01 d.2 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 30*1*1	m ³ m ³	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
26	KNR 2-01 d.2 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 18 30*1*1	m ³ m ³	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
27	KNR 2-18 d.2 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm 30*1	m ² m ²	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
28	KNR-W 2-18 d.2 0408-06	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm 30	m m	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
29	KNR 2-18 d.2 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-01 d.2 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 30	m ³ m ³	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
31	KNR 2-01 d.2 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 30	m ³ m ³	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
32	KNR 2-31 d.2 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 50	m m	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000