

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
działka 229					
1	KNNR 6 d.10101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 342,00	m ² m ²		
				342.000	
				RAZEM	342.000
2	KNNR 1 d.10206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 34,20	m ³ m ³		
				34.200	
				RAZEM	34.200
3	KNNR 1 d.10208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) krotność 4 34,20	m ³ m ³		
				34.200	
				RAZEM	34.200
4	KNR AT-03 d.10102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 923,40	m ² m ²		
				923.400	
				RAZEM	923.400
5	KNNR 1 d.10208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu frezowiny samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) krotność 4 36,94	m ³ m ³		
				36.940	
				RAZEM	36.940
6	KNNR 6 d.11005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 923,40	m ² m ²		
				923.400	
				RAZEM	923.400
7	KNNR 6 d.10309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 923,40	m ² m ²		
				923.400	
				RAZEM	923.400
8	KNNR 6 d.10113-05	Analogia. Pobocza z kruszyw łamanych gr. 10 cm 342,00	m ² m ²		
				342.000	
				RAZEM	342.000
9	KNR-W 4-01 d.10709-07	Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cementowej o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 6,00	szt. szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 0-25 d.10402-01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych 10,00	m ² m ²		
				10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 0-25 d.10202-01	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednoskładnikowymi 12,00	m ² m ²		
				12.000	
				RAZEM	12.000
działka 228					
12	KNNR 6 d.20802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 320,00	m ² m ²		
				320.000	
				RAZEM	320.000
13	KNNR 6 d.20803-06	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej 342,00	m ² m ²		
				342.000	
				RAZEM	342.000
14	KNR AT-03 d.20102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 759,500	m ² m ²		
				759.500	
				RAZEM	759.500
15	KNR 4-04 d.21103-01	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsłudze na zmianie robocza przez 3 samochody samowyladowcze 47,00	m ³ m ³		
				47.000	
				RAZEM	47.000
16	KNR 4-04 d.21103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 47,00	m ³ m ³		
				47.000	
				RAZEM	47.000
17	KNR 4-04 d.21103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km krotność 4 69,79	m ³ m ³		
				69.790	
				RAZEM	69.790
18	KNNR 6 d.20101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 230,00	m ² m ²		
				230.000	
				RAZEM	230.000
19	KNNR 6 d.21302-01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 10 cm	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		217,00	m	217.000	
				RAZEM	217.000
20	KNNR 1 d.20206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 55,550	m ³ m ³	55.550	
				RAZEM	55.550
21	KNNR 1 d.20208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) krotność 4 55,550	m ³ m ³	55.550	
				RAZEM	55.550
22	KNNR 6 d.20107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęsz- czanym mechanicznie o gr. do 10 cm 47,00	m ³ m ³	47.000	
				RAZEM	47.000
23	KNNR 6 d.21005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1421,50	m ² m ²	1421.500	
				RAZEM	1421.500
24	KNNR 6 d.20309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 1421,50	m ² m ²	1421.500	
				RAZEM	1421.500
25	KNNR 6 d.20113-05	Analogia. Pobocza z kruszyw łamanych gr. 10 cm 230,00	m ² m ²	230.000	
				RAZEM	230.000
26	KNNR 6 d.21305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości beto- nu w jednym miejscu do 0.1 m3 0,30	m ³ m ³	0.300	
				RAZEM	0.300