

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 2000,00	m ² m ²	 2000.000	 2000.000
				RAZEM	2000.000
2	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 1000,00	m ² m ²	 1000.000	 1000.000
				RAZEM	1000.000
3	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 700,00	m ³ m ³	 700.000	 700.000
				RAZEM	700.000
4	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) krotność 4 700,00	m ³ m ³	 700.000	 700.000
				RAZEM	700.000
5	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 2000,00	m ² m ²	 2000.000	 2000.000
				RAZEM	2000.000
6	KNNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 2000,00	m ² m ²	 2000.000	 2000.000
				RAZEM	2000.000
7	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 2000,00	m ² m ²	 2000.000	 2000.000
				RAZEM	2000.000
8	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 2000,00	m ² m ²	 2000.000	 2000.000
				RAZEM	2000.000
9	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 2000,00	m ² m ²	 2000.000	 2000.000
				RAZEM	2000.000
10	KNNR 6 0113-05	Analogia. Pobocza z kruszyw łamanych gr. 10 cm 1000,00	m ² m ²	 1000.000	 1000.000
				RAZEM	1000.000