

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 320,00	m ³ m ³	 320.000	 320.000
				RAZEM	320.000
2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 1750,00	m ² m ²	 1750.000	 1750.000
				RAZEM	1750.000
3	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 1800,00	m ² m ²	 1800.000	 1800.000
				RAZEM	1800.000
4	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 705,00	m ³ m ³	 705.000	 705.000
				RAZEM	705.000
5	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) krotność 4 1025,00	m ³ m ³	 1025.000	 1025.000
				RAZEM	1025.000
6	KNNR 6 0606-03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 45,00	m m	 45.000	 45.000
				RAZEM	45.000
7	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 1750,00	m ² m ²	 1750.000	 1750.000
				RAZEM	1750.000
8	KNNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 1750,00	m ² m ²	 1750.000	 1750.000
				RAZEM	1750.000
9	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 1750,00	m ² m ²	 1750.000	 1750.000
				RAZEM	1750.000
10	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęsz-czanym mechanicznie o gr. do 10 cm 70,00	m ³ m ³	 70.000	 70.000
				RAZEM	70.000
11	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 3150,00	m ² m ²	 3150.000	 3150.000
				RAZEM	3150.000
12	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 3150,00	m ² m ²	 3150.000	 3150.000
				RAZEM	3150.000
13	KNNR 6 0113-05	Analogia. Pobocza z kruszyw łamanych gr. 10 cm 1800,00	m ² m ²	 1800.000	 1800.000
				RAZEM	1800.000