

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Tworzyjanów dz. nr 392,398,394			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym	km		
d.1	0119-01	0.67	km	0.670	
				RAZEM	0.670
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosc do 10 km	m ³		
d.1	0206-02	670*4*0.1*50%	m ³	134.000	
				RAZEM	134.000
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosc do 10 km	m ³		
d.1	0206-02	670*3*0.1*50%	m ³	100.500	
				RAZEM	100.500
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.1	0103-04	670*50%*3+670*50%*4	m ²	2345.000	
				RAZEM	2345.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²		
d.1	0114-05	poz.4	m ²	2345.000	
				RAZEM	2345.000
6	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych, włazów	szt.		
d.1	1406-04	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR 2-31	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	(670)*3	m ²	2010.000	
				RAZEM	2010.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 6 cm	m ²		
d.1	0310-05	poz.7	m ²	2010.000	
				RAZEM	2010.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.6 cm (pobocza)	m ²		
d.1	0204-05	670*50%*2*0.5	m ²	335.000	
				RAZEM	335.000