

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Utwardzenie terenu - deptak					
1	KNNR 6 d.10605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - łąwy fundamentowe betonowe	m ³		
		0,600	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
2	KNNR 2-18 d.10501-04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.50 cm	m ²		
		9,000	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNNR 6 d.10605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m		
		9,000	m	9.000	
				RAZEM	9.000
4	KNNR 6 d.10605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt		
		2,000	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNNR 6 d.10101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		395,400	m ²	395.400	
				RAZEM	395.400
6	KNNR 1 d.10202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		
		10,500	m ³	10.500	
				RAZEM	10.500
7	KNNR 1 d.10206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³		
		79,080	m ³	79.080	
				RAZEM	79.080
8	KNNR 1 d.10208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) krotność 4	m ³		
		89,580	m ³	89.580	
				RAZEM	89.580
9	KNNR 6 d.10403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem łąw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		23,700	m	23.700	
				RAZEM	23.700
10	KNNR 2-31 d.10402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		9,720	m ³	9.720	
				RAZEM	9.720
11	KNNR 6 d.10404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		108,000	m	108.000	
				RAZEM	108.000
12	KNNR 6 d.10104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
		449,070	m ²	449.070	
				RAZEM	449.070
13	KNNR 6 d.10113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
		449,070	m ²	449.070	
				RAZEM	449.070
14	KNNR 6 d.10113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
		449,070	m ²	449.070	
				RAZEM	449.070
15	KNNR 6 d.10502-04	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		224,070	m ²	224.070	
				RAZEM	224.070
16	KNNR 6 d.10503-06	Analogia. Chodniki z płyt betonowych ażurowych o wymiarach 40x60x10 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²		
		225,000	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
Mała architektura i zieleń					
17	KNNR 2-21 d.20406-01	Wykonanie łąk parkowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia	ha		
		0,010	ha	0.010	
				RAZEM	0.010
18	KNNR 2-21 d.20322-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - kosodrzewina	szt.		
		4,000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNNR 2-21 d.20322-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - świerk srebrny	szt.		
		1,000	szt.	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNNR 2-21 d.20413-03	Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 5 szt./m2 10,000	m ² m ²	RAZEM 10.000	1.000 10.000
21	kalkulacja wł d.2sna	Ławki parkowe zakup wraz z montażem. 10,000	szt szt	RAZEM 10.000	10.000 10.000
22	kalkulacja wł d.2sna	kwietniki betonowe 1,5 x 1,5 m 3,000	szt szt	RAZEM 3.000	10.000 3.000
Bezpieczeństwo ruchu drogowego					
23	KNNR 6 d.30702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2,000	szt. szt.	2.000 RAZEM	2.000 2.000
24	KNNR 6 d.30702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 2,000	szt. szt.	2.000 RAZEM	2.000 2.000
25	KNNR 6 d.30705-05	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie 10,000	m ² m ²	10.000 RAZEM	10.000 10.000