

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 1200,000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1200.000	1200.000
				RAZEM	1200.000
2	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład. 360,000	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	360.000	360.000
				RAZEM	360.000
3	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 360,000	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	360.000	360.000
				RAZEM	360.000
4	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 1200,000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1200.000	1200.000
				RAZEM	1200.000
5	KNNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 1200,000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1200.000	1200.000
				RAZEM	1200.000
6	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 1200,000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1200.000	1200.000
				RAZEM	1200.000
7	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęsz- czanym mechanicznie o gr. do 10 cm 40,000	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	40.000	40.000
				RAZEM	40.000
8	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1600,000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1600.000	1600.000
				RAZEM	1600.000
9	KNNR 6 <del>0308-02</del> 9-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 8 cm (warstwa wiążąca) SCIERALNA 1600,000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1600.000	1600.000
				RAZEM	1600.000
10	KNNR 6 0113-05	Analogia. Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 800,000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	800.000	800.000
				RAZEM	800.000
11	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 20,000	m m	20.000	20.000
				RAZEM	20.000