

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 1312,000	m ² m ²	 1312.000 RAZEM	 1312.000
2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 80,000	m ³ m ³	 80.000 RAZEM	 80.000
3	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 393,600	m ³ m ³	 393.600 RAZEM	 393.600
4	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 473,600	m ³ m ³	 473.600 RAZEM	 473.600
5	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 1312,000	m ² m ²	 1312.000 RAZEM	 1312.000
6	KNNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 1312,000	m ² m ²	 1312.000 RAZEM	 1312.000
7	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 1312,000	m ² m ²	 1312.000 RAZEM	 1312.000
8	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1312,000	m ² m ²	 1312.000 RAZEM	 1312.000
9	KNNR 6 0308-02 9-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 56 cm (warstwa wiążąca) SCIERALNA 1312,000	m ² m ²	 1312.000 RAZEM	 1312.000
10	KNNR 6 0113-05	Analogia. Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 656,000	m ² m ²	 656.000 RAZEM	 656.000
11	KNNR 6 0701-03	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m 15,000	m m	 15.000 RAZEM	 15.000

popy.

