

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 1800,000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1800.000	 1800.000
				RAZEM	1800.000
2	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 540,000	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 540.000	 540.000
				RAZEM	540.000
3	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 540,000	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 540.000	 540.000
				RAZEM	540.000
4	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 1800,000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1800.000	 1800.000
				RAZEM	1800.000
5	KNNR 6 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 1800,000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1800.000	 1800.000
				RAZEM	1800.000
6	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 1800,000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1800.000	 1800.000
				RAZEM	1800.000
7	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1800,000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1800.000	 1800.000
				RAZEM	1800.000
8	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) 1800,000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1800.000	 1800.000
				RAZEM	1800.000
9	KNNR 6 0113-05	Analogia. Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 600,000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 600.000	 600.000
				RAZEM	600.000
10	KNNR 6 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm 36,000	m m	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
11	KNNR 6 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm 12,000	szt szt	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
12	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 600,000	m m	 600.000	 600.000
				RAZEM	600.000