

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Mystaków dz. nr 517/1					
1	KNNR 1 d.10202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 800,000	m ³ m ³	 800.000	 800.000
2	KNNR 1 d.10208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy- mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 800,000	m ³ m ³	 800.000	 800.000
3	KNNR 6 d.10605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm 24,000	m m	 24.000	 24.000
4	KNNR 6 d.10605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm 8,000	szt szt	 8.000	 8.000
5	KNNR 6 d.10605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm 6,000	m m	 6.000	 6.000
6	KNNR 6 d.10605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm 2,000	szt szt	 2.000	 2.000
7	KNNR 6 d.10104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 2400,000	m ² m ²	 2400.000	 2400.000
8	KNNR 6 d.10113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 2400,000	m ² m ²	 2400.000	 2400.000
9	KNNR 6 d.10113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 2400,000	m ² m ²	 2400.000	 2400.000
10	KNNR 6 d.11005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 2400,000	m ² m ²	 2400.000	 2400.000
11	KNNR 6 d.10308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) 2400,000	m ² m ²	 2400.000	 2400.000
12	KNNR 6 d.10113-05	Analogia. Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 800,000	m ² m ²	 800.000	 800.000
				RAZEM	800.000
Mystaków dz. nr 520/1					
13	KNNR 6 d.20101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 210,000	m ² m ²	 210.000	 210.000
14	KNNR 1 d.20206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 63,000	m ³ m ³	 63.000	 63.000
15	KNNR 1 d.20208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy- mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 63,000	m ³ m ³	 63.000	 63.000
16	KNNR 6 d.20104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 210,000	m ² m ²	 210.000	 210.000
17	KNNR 6 d.20113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 210,000	m ² m ²	 210.000	 210.000
18	KNNR 6 d.20113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 210,000	m ² m ²	 210.000	 210.000
19	KNNR 6 d.21005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 210,000	m ² m ²	 210.000	 210.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	210.000
20	KNNR 6 d.20308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) 210,000	m ² m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
21	KNNR 6 d.20113-05	Analogia. Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 70,000	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000