

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ETAP I (km 0+000,00 - 0+170,00)					
1	KNR 2-31 d.10803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm 25,000	m ² m ²	25,000	25,000
2	KNR 2-31 d.10804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grub. 15 cm 25,000	m ² m ²	25,000	25,000
3	KNR 2-31 d.10802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm 25,000	m ² m ²	25,000	25,000
4	KNR 4-04 d.11103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 3,040	m ³ m ³	3,040	3,040
5	KNR 4-04 d.11103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch. samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km 3,040	m ³ m ³	3,040	3,040
6	KNR 2-18 d.10511-01	Kanały rurowe - rury z betonu żwirowego typu 'Wipro' o śr.200 mm uszczelniane uszczelką gumową 9,000	m m	9,000	9,000
7	KNR 2-18 d.10613-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 1,000	stud. stud.	1,000	1,000
8	KNR 2-18 d.10625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikami bez syfonu 2,000	szt. szt.	2,000	2,000
9	KNR 2-31 d.10102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta 474,000	m ² m ²	474,000	474,000
10	KNR 2-31 d.10102-06	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta 474,000	m ² m ²	474,000	474,000
11	KNR 2-01 d.10212-07	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 71,100	m ³ m ³	71,100	71,100
12	KNR 2-01 d.10214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV 71,100	m ³ m ³	71,100	71,100
13	KNR 2-31 d.10103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 474,000	m ² m ²	474,000	474,000
14	KNR 2-31 d.10402-04	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem 26,992	m ³ m ³	26,992	26,992
15	KNR 2-31 d.10403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 196,500	m m	196,500	196,500
16	KNR 2-31 d.10407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 250,500	m m	250,500	250,500
17	KNR 2-31 d.10104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 474,000	m ² m ²	474,000	474,000
18	KNR 2-31 d.10114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 474,000	m ² m ²	474,000	474,000
				RAZEM	474,000

chodnik wiry

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-31 d.1.0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piasko- wej 474,000	m ² m ²	 474,000	
				RAZEM	474,000