

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Droga</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinym 0.42	km km	 0.420	 0.420
				RAZEM	0.420
2	KNR 2-01 d.1 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia  (220*2)/10000	ha ha	 0.044	 0.044
				RAZEM	0.044
3	KNR 2-01 d.1 0202-03	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 10 km 220*4*0.2+6*2*2+50<gruz>+220*1<rów>+100*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 490.000	 490.000
				RAZEM	490.000
4	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 420*3+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1360.000	 1360.000
				RAZEM	1360.000
5	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1360.000	 1360.000
				RAZEM	1360.000
6	KNR 2-31 d.1 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5 poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1360.000	 1360.000
				RAZEM	1360.000
7	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem  1360	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1360.000	 1360.000
				RAZEM	1360.000
8	KNR 2-31 d.1 0310-05 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 6 cm  1360	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1360.000	 1360.000
				RAZEM	1360.000
9	KNR 2-31 d.1 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz.10 cm (pobocza) 420*0.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 420.000	 420.000
				RAZEM	420.000
10	KNR 2-31 d.1 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa  6*0.1*1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.600	 0.600
				RAZEM	0.600
11	KNR 2-31 d.1 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm  6	m m	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
12	KNR 2-31 d.1 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm  2	ściank. ściank.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-01 d.1 0504-04	Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat.gr.I-III (pospółka) 6*2*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 24.000	 24.000
				RAZEM	24.000
14	KNR 2-31 d.1 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  30*2	m m	 60.000	 60.000
				RAZEM	60.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Droga</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym 0.650	km km	 0.650	 0.650
				RAZEM	0.650
2	KNR 2-01 d.1 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podsycia (650*2)/10000	ha ha	 0.130	 0.130
				RAZEM	0.130
3	KNR 2-01 d.1 0202-03	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 10 km 650*4.5*0.2+100*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 605.000	 605.000
				RAZEM	605.000
4	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 650*3.5+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2375.000	 2375.000
				RAZEM	2375.000
5	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2375.000	 2375.000
				RAZEM	2375.000
6	KNR 2-31 d.1 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 15 poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2375.000	 2375.000
				RAZEM	2375.000
7	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem 2375	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2375.000	 2375.000
				RAZEM	2375.000
8	KNR 2-31 d.1 0310-05 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 6 cm 2375	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2375.000	 2375.000
				RAZEM	2375.000
9	KNR 2-31 d.1 0204-03	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa dolna z tłuczni - grub.po zagęszcz.10 cm (pobocza) 650*0.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 650.000	 650.000
				RAZEM	650.000