

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty drogowe			
1		Obsługa geodezyjna			
d.1	kalk. własna	1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.tyżki 0.15 m3 w			
d.1	0205-02	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosc do 1	m ³		
		km	m ³	504.000	
		504		RAZEM	504.000
3	KNR 2-01	Naklady uzupeIn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-			
d.1	0214-04	mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
		Krotnosc = 8	m ³	504.000	
		poz.2		RAZEM	504.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagesczczenie podloza pod warstwy konstruk-			
d.1	0103-04	cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		poz.6	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
5		OpIata utylizacyjna			
d.1	kalk. własna	poz.2	m ³		
			m ³	504.000	
				RAZEM	504.000
6	KNR 2-31	Wykonanie i zagesczczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej w korycie			
d.1	0104-07	lub na calej szerokosci drogi - grubosc warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		450	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zagescz-			
d.1	0114-05	czeniu 30 cm	m ²		
	0114-06	poz.6	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
8	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem			
d.1	1004-07	poz.6	m ²		
			m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa			
d.1	0310-01	wiazaca asfaltowa - grubosc po zagesczcz. 6 cm	m ²		
	0310-02	poz.6	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa			
d.1	0310-05	scieralna asfaltowa - grubosc po zagesczcz. 5 cm	m ²		
	0310-06	poz.6	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
11	KNR 2-01	Wykopy rowow i kanalow meliorac. oraz wykopy przy regulacji rzek			
d.1	0223-02	wykon.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odklad w gruncie kat.III o ob-	m ³		
		jet.do 1.50 m3/m	m ³	180.000	
		180		RAZEM	180.000
12	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III			
d.1	0212-01	uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochod-	m ³		
		ami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³	180.000	
		180		RAZEM	180.000
13	KNR 2-01	Naklady uzupeIn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-			
d.1	0214-04	mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
		90	m ³	90.000	
				RAZEM	90.000
14	KNR 2-18	Kanaly rurowe - rury z betonu zwirowego typu 'Wipro' o sr. 500 mm			
d.1	0511-05	uszczelniane uszczelka gumowa	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
15	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do			
d.1	0230-01	10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		90	m ³	90.000	
				RAZEM	90.000