

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	Lp.	Podst	j.m.	Poszcz	Razem i wyliczenia
CHODNIKI							
1	KNR 2-31 d.10402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	1	KNR 2-31 d.10402-04	m ³		
		13,608			m ³	13.608	
						RAZEM	13.608
2	KNR 6 d.10404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	2	KNR 6 d.10404-05	m ³		
		300,000			m ³	300.000	
						RAZEM	300.000
3	KNR 6 d.10104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	3	KNR 6 d.10104-01	m ²		
		822,000			m ²	822.000	
						RAZEM	822.000
4	KNR 6 d.10502-04	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem kostka szara	4	KNR 6 d.10502-04	m ²		
		822,000			m ²	822.000	
						RAZEM	822.000