

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
droga dz. nr 373 km 0+000 - 0+600					
1	KNNR 6 d.10101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 2100,000	m ² m ²	 2100.000	 2100.000
				RAZEM	
2	KNNR 1 d.10206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 630,000	m ³ m ³	 630.000	 630.000
				RAZEM	630.000
3	KNNR 1 d.10208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 630,000	m ³ m ³	 630.000	 630.000
				RAZEM	630.000
4	KNNR 6 d.10104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 2100,000	m ² m ²	 2100.000	 2100.000
				RAZEM	2100.000
5	KNNR 6 d.10113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 2100,000	m ² m ²	 2100.000	 2100.000
				RAZEM	2100.000
6	KNNR 6 d.10113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 2100,000	m ² m ²	 2100.000	 2100.000
				RAZEM	2100.000
7	KNNR 6 d.11005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 2100,000	m ² m ²	 2100.000	 2100.000
				RAZEM	2100.000
8	KNNR 6 d.10309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 2100,000	m ² m ²	 2100.000	 2100.000
				RAZEM	2100.000
9	KNNR 6 d.10113-06	pobocze z kruszyw łamanych gr. 15 cm 1200,000	m ² m ²	 1200.000	 1200.000
				RAZEM	1200.000