

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
droga dz. nr 45 km 0+000 - 0+135					
1	KNNR 6 d.10103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 772,500	m ² m ²		
				772.500	
				RAZEM	772.500
2	KNNR 2-31 d.11406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 5,000	szt. szt.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNNR 6 d.10107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm 115,875	m ³ m ³		
				115.875	
				RAZEM	115.875
4	KNNR 6 d.11005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 772,500	m ² m ²		
				772.500	
				RAZEM	772.500
5	KNNR 6 d.10309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 772,500	m ² m ²		
				772.500	
				RAZEM	772.500
6	KNNR 6 d.10113-05	pobocza z kruszyw łamanych gr. 10 cm 320,000	m ² m ²		
				320.000	
				RAZEM	320.000
droga dz. nr 60 km 0+000 - 0+110					
7	KNNR 6 d.20103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 385,000	m ² m ²		
				385.000	
				RAZEM	385.000
8	KNNR 2-31 d.21406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2,000	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 6 d.20107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm 57,750	m ³ m ³		
				57.750	
				RAZEM	57.750
10	KNNR 6 d.21005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 385,000	m ² m ²		
				385.000	
				RAZEM	385.000
11	KNNR 6 d.20309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 385,000	m ² m ²		
				385.000	
				RAZEM	385.000
12	KNNR 6 d.20113-06	Pobocze z kruszyw łamanych gr. 15 cm 220,000	m ² m ²		
				220.000	
				RAZEM	220.000
droga dz. nr 122 km 0+000 - 0+240					
13	KNNR 6 d.30101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 840,000	m ² m ²		
				840.000	
				RAZEM	840.000
14	KNNR 1 d.30206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład. 252,000	m ³ m ³		
				252.000	
				RAZEM	252.000
15	KNNR 1 d.30208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 252,000	m ³ m ³		
				252.000	
				RAZEM	252.000
16	KNNR 6 d.30104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 840,000	m ² m ²		
				840.000	
				RAZEM	840.000
17	KNNR 6 d.30113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 840,000	m ² m ²		
				840.000	
				RAZEM	840.000
18	KNNR 6 d.30113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 840,000	m ² m ²		
				840.000	
				RAZEM	840.000
19	KNNR 6 d.31005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		840,000	m ²	840.000	
				RAZEM	840.000
20	KNNR 6 d.30309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		840,000	m ²	840.000	
				RAZEM	840.000
21	KNNR 6 d.30113-06	pobocze z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
		480,000	m ²	480.000	
				RAZEM	480.000