

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 2-33 d.10104-05	Rozebranie poręczy mostu drewnianego 2,861	m ³ m ³		
				2.861	
				RAZEM	2.861
2	KNR 2-33 d.10103-05	Rozebranie jezdni mostu drewnianego drewnianej lub z pokładów kolejowych staroużytecznych 30,572	m ³ m ³		
				30.572	
				RAZEM	30.572
3	KNR 2-33 d.10102-06	Ustroje niosące mostów drew.- rozebranie dźwigarów główn.lub belek poprzecz.drewnianych 12,897	m ³ m ³		
				12.897	
				RAZEM	12.897
4	KNNR 6 d.10802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm mechanicznie 20,000	m ² m ²		
				20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR 4-04 d.11103-01	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsłudze na zmianie robocza przez 3 samochody samowyladowcze 47,530	m ³ m ³		
				47.530	
				RAZEM	47.530
6	KNR 4-04 d.11103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 47,530	m ³ m ³		
				47.530	
				RAZEM	47.530
7	KNR 4-04 d.11103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km. krotnosc 4 47,530	m ³ m ³		
				47.530	
				RAZEM	47.530
Konstrukcja mostu					
8	kalkulacja własna d.2sna	Zakup, wykonanie i montaż konstrukcji stalowej mostu wraz z balustradą. 11,180	t t		
				11.180	
				RAZEM	11.180
9	KNR 2-33 d.20718-01	Czyszczenie blachownic w konstr.stalowych mostów ręczne szczotkami do III st.czystości 11,180	t t		
				11.180	
				RAZEM	11.180
10	KNR 2-33 d.20718-07	Malowanie blachownic w konstr.stalowych mostów ręczne pędzlem jedna warstwa - farba podkładowa minowa 11,180	t t		
				11.180	
				RAZEM	11.180
11	KNR 2-33 d.20718-07	Malowanie blachownic w konstr.stalowych mostów ręczne pędzlem dwie warstwy - farba nawierzchniowa odporna na warunki atmosferyczne. 11,180	t t		
				11.180	
				RAZEM	11.180
12	KNR 2-33 d.20103-02	Analogia. Ułożenie drewnianego pomostu z krawędziaków drewnianych 7,5x20 impregnowanych ciśnieniowo 10,836	m ³ m ³		
				10.836	
				RAZEM	10.836
13	KNR 2-33 d.20104-02	Ułożenie krawężnika mostu drewnianego 1,220	m ³ m ³		
				1.220	
				RAZEM	1.220
14	KNNR 6 d.21005-07	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych 20,000	m ² m ²		
				20.000	
				RAZEM	20.000
15	KNNR 6 d.20309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 20,000	m ² m ²		
				20.000	
				RAZEM	20.000