

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
odwodnienie					
1	KNNR 1 d.10202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 196,500	m ³ m ³	 196.500	 196.500
2	KNNR 4 d.11411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 10,650	m ³ m ³	 10.650	 10.650
3	KNNR 4 d.11308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 57,700	m m	 57.700	 57.700
4	KNNR 4 d.11308-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm 18,500	m m	 18.500	 18.500
5	KNNR 4 d.11308-06	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm 30,300	m m	 30.300	 30.300
6	KNNR 4 d.11417-01	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym 4,000	szt szt	 4.000	 4.000
7	KNNR 4 d.11424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 2,000	szt. szt.	 2.000	 2.000
8	KNNR 6 d.10606-03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 80,000	m m	 80.000	 80.000
9	kalkulacja wla d.1sna	Ścieki z korytek acodren 6,000	m m	 6.000	 6.000
10	KNNR 1 d.10214-04	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II wraz z zakupem i dostawą pospółki. 86,850	m ³ m ³	 86.850	 86.850
droga					
11	KNNR 6 d.20101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 299,700	m ² m ²	 299.700	 299.700
12	KNNR 1 d.20206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 89,910	m ³ m ³	 89.910	 89.910
13	KNNR 6 d.20104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 299,700	m ² m ²	 299.700	 299.700
14	KNNR 6 d.20113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 299,700	m ² m ²	 299.700	 299.700
15	KNNR 6 d.20107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm 24,240	m ³ m ³	 24.240	 24.240
16	KNNR 6 d.21005-07	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych 461,300	m ² m ²	 461.300	 461.300
17	KNNR 6 d.20309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 461,300	m ² m ²	 461.300	 461.300
18	KNNR 6 d.20113-05	pobocza z kruszyw łamanych gr. 10 cm 85,600	m ² m ²	 85.600	 85.600
				RAZEM	85.600