

Strzelce 08,09.2016 r.

L. dz. 140/09/2016

Gmina Marcinowice
Ul. Tuwima 2
58-124 Marcinowice

Dotyczy : Zapewnienia dostawy wody, odbioru ścieków oraz podania technicznych warunków wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej - do projektowanego przedszkola gminnego w Marcinowicach na działce nr **16/39** w miejscowości : **MARCINOWICE**, gmina Marcinowice - należącej do :

Gmina Marcinowice
Ul. Tuwima 2
58-124 Marcinowice

Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. w Strzelcach –
- **wyraża zapewnienie dostawy wody na:**
1. Zapotrzebowanie wody na cele ppoż 2,0 l/s
2. Zapotrzebowanie wody dla celów socjalno-bytowych 1,8 l/s do projektowanego przedszkola gminnego na działce nr 16/39 w miejscowości : **Marcinowice**, – należącej do w.w. **oraz wyraża zapewnienie odbioru ścieków komunalnych z zabudowania położonego na w/w działce.**

Wyrażamy zgodę na wykonanie przyłącza wodociągowego pod następującymi warunkami :

1. Sporządzony projekt przyłączy należy uzgodnić z eksploatatorem sieci wodociągowej.
2. Na 14 dni przed przystąpieniem do robót związanych z jego budową należy powiadomić Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o.. w Strzelcach o terminie rozpoczęcia prac.
3. Do projektowanego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Marcinowicach na działce : 16/39 obręb Marcinowice wykonać przyłącze wodociągowe wpinając je do istniejącego wodociągu DN 100.
4. Wpięcie przyłącza dokonać za pomocą nawiertki i zasuwy odcinającej.
5. Przyłącze wodociągowe do projektowanego zabudowania na działce 16/39 w Marcinowicach, należy wykonać z przewodu PE.

6. Wykonanie wpięcia przyłącza wodociągowego PE do istniejącego wodociągu PCV może wykonać specjalista upoważniony przez eksploratora sieci wodociągowej do wykonania tego rodzaju prac.
7. Po wykonaniu, a przed przystąpieniem do zasypania przewodów należy :
 - dokonać przeglądu technicznego wykonanych rurociągów
 - przeprowadzić próbę szczelności przewodów na ciśnienie 1.0 MPa
 - przeprowadzić płukanie, a w razie konieczności dezynfekcję wykonanych rurociągów podchlorynem soduPowyższe czynności należy przeprowadzić w obecności i pod nadzorem przedstawiciela dostawcy wody.
8. Na odbiór rurociągu – na który dostawca wody powinien być powiadomiony 14 dni przed jego odbyciem - należy dostarczyć następujące dokumenty :
 - komplet protokołów z p. 8
 - pozytywny wynik bakteriologicznej analizy wody
 - powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wykonanych rurociągów
 - akt własności - ww. nieruchomości

Wyrażamy równocześnie **zgodę na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej** pod następującymi warunkami :

1. Przyłączy kanalizacji sanitarnej do projektowanego przedszkola gminnego zlokalizowanego w Marcinowicach na działce : 16/39 obręb Marcinowice wykonać z rur KS 160 wpinając je do istniejącej studni znajdującej się na w/w działce.
2. W przypadku nie uzyskania odpowiedniego spadku projektowanej kanalizacji, zamontować przepompownię ścieków.
3. Po wykonaniu, a przed przystąpieniem do zasypania przewodu należy w obecności przedstawiciela eksploatatora kanalizacji sanitarnej :
 - dokonać przeglądu technicznego wykonanego rurociągu
 - przeprowadzić próbę drożności przewodu
4. Na odbiór rurociągu – na który dostawca wody powinien być powiadomiony 14 dni przed jego odbyciem - należy dostarczyć następujące dokumenty :
 - komplet protokołów z p. 3
 - powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wykonanego rurociągu
 - akt własności – ww. nieruchomości

Warunkiem dostawy wody i odbioru ścieków przez ZUWiK Sp. z o.o. w Strzelcach – będzie podpisanie przez właściciela obiektu :

UMOWY NA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW.

PREZES ZARZĄDU

mgr Jacek Tapaluta