

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty rozbiórkowe					
1	KNNR 6 d.1 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 900,000	m ² m ²		
				900.000	
				RAZEM	900.000
2	KNNR 6 d.1 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej 568,500	m ² m ²		
				568.500	
				RAZEM	568.500
3	KNNR 6 d.1 0806-05	Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25 cm na podsypce piaskowej 290,000	m m		
				290.000	
				RAZEM	290.000
4	KNR 4-051 d.1 0411-02	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 3,000	kpl. kpl.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-04 d.1 1103-01	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsłudze na zmianie robocza przez 3 samochody samowyladowcze 119,920	m ³ m ³		
				119.920	
				RAZEM	119.920
6	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 119,920	m ³ m ³		
				119.920	
				RAZEM	119.920
7	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km 119,920	m ³ m ³		
				119.920	
				RAZEM	119.920
Odwodnienie drogi					
8	KNNR 1 d.2 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 327,600	m ³ m ³		
				327.600	
				RAZEM	327.600
9	KNNR 1 d.2 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 327,600	m ³ m ³		
				327.600	
				RAZEM	327.600
10	KNNR 4 d.2 1411-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 42,390	m ³ m ³		
				42.390	
				RAZEM	42.390
11	KNNR 4 d.2 1308-07	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm 80,600	m m		
				80.600	
				RAZEM	80.600
12	KNNR 4 d.2 1308-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm 56,100	m m		
				56.100	
				RAZEM	56.100
13	KNNR 4 d.2 1308-04	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm 162,600	m m		
				162.600	
				RAZEM	162.600
14	KNNR 4 d.2 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 125,300	m m		
				125.300	
				RAZEM	125.300
15	KNNR 4 d.2 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 5,300	m m		
				5.300	
				RAZEM	5.300
16	KNNR 4 d.2 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 16,000	stud. stud.		
				16.000	
				RAZEM	16.000
17	KNNR 4 d.2 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 10,000	szt. szt.		
				10.000	
				RAZEM	10.000
18	KNNR 4 d.2 1411-04	Obsypka i zasypka z materiałów sypkich grub. 50 cm 142,330	m ³ m ³		
				142.330	
				RAZEM	142.330

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Jezdnia drogi.					
19	KNNR 6 d.3 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gr. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni. 2633,500	m ² m ²	2633.500	
				RAZEM	2633.500
20	KNNR 1 d.3 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 1053,400	m ³ m ³	1053.400	
				RAZEM	1053.400
21	KNNR 1 d.3 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 1053,400	m ³ m ³	1053.400	
				RAZEM	1053.400
22	KNNR 6 d.3 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 2633,500	m ² m ²	2633.500	
				RAZEM	2633.500
23	KNNR 6 d.3 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 2633,500	m ² m ²	2633.500	
				RAZEM	2633.500
24	KNNR 6 d.3 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 2633,500	m ² m ²	2633.500	
				RAZEM	2633.500
25	KNNR 6 d.3 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 2633,500	m ² m ²	2633.500	
				RAZEM	2633.500
26	KNNR 6 d.3 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 2633,500	m ² m ²	2633.500	
				RAZEM	2633.500
27	KNNR 6 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 471,500	m m	471.500	
				RAZEM	471.500
28	KNNR 6 d.3 0113-06	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 15 cm 336,000	m ² m ²	336.000	
				RAZEM	336.000