

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Odwodnienie drogi					
1	KNR 2-31 d.10816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm 6,000	m m	 6.000	 6.000
2	KNR 2-31 d.10816-01	Analogia. Rozebranie przepustów rurowych - rury PP o śr. 40 cm rura do ponownego wbudowania. 8,000	m m	 8.000	 8.000
3	KNR 2-18 d.10501-04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.25 cm 23,600	m ² m ²	 23.600	 23.600
4	KNNR 4 d.11307-03	Kanały z rur PP o śr. nominalnej 400 mm rura z rozbiórki 8,000	m m	 8.000	 8.000
5	KNNR 4 d.11307-03	Kanały z rur PP o śr. nominalnej 400 mm 8,000	m m	 8.000	 8.000
6	KNNR 4 d.11307-05	Kanały z rur PP o śr. nominalnej 600 mm 13,500	m m	 13.500	 13.500
7	KNNR 4 d.11320-05	Montaż trójnika PP 600/400 45 st. 1,000	szt szt	 1.000	 1.000
8	KNNR 6 d.10605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 5,000	szt szt	 5.000	 5.000
9	KNNR 6 d.10605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm 2,000	szt szt	 2.000	 2.000
10	KNNR 1 d.10214-05	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV 25,600	m ³ m ³	 25.600	 25.600
11	KNNR 6 d.11302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 173,500	m m	 173.500	 173.500
12	KNNR 1 d.10206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 52,050	m ³ m ³	 52.050	 52.050
13	KNNR 1 d.10208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) krotność 9 52,050	m ³ m ³	 52.050	 52.050
Roboty drogowe					
14	KNNR 6 d.20101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 2042,000	m ² m ²	 2042.000	 2042.000
15	KNNR 1 d.20206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 816,800	m ³ m ³	 816.800	 816.800
16	KNNR 1 d.20208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) krotność 9 816,800	m ³ m ³	 816.800	 816.800
17	KNNR 6 d.20104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 2042,000	m ² m ²	 2042.000	 2042.000
18	KNNR 6 d.20113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 2042,000	m ² m ²	 2042.000	 2042.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 6 d.20113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
		2042,000	m ²	2042.000	
				RAZEM	2042.000
20	KNNR 6 d.21005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		1600,000	m ²	1600.000	
				RAZEM	1600.000
21	KNNR 6 d.20309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		1600,000	m ²	1600.000	
				RAZEM	1600.000