

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Droga			
1	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
d.1	0109-04	(300*2)/10000	ha	0.060	
				RAZEM	0.060
2	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) wraz z wywozem i utylizacją	szt.		
d.1	0103-02	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) wraz z wywozem i utylizacją	szt.		
d.1	0105-02	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj łyżki 0.40 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 10 km	m ³		
d.1	0202-03	1100*3*0.46+1100*2*0.5*0.1+8*2	m ³	1644.000	
				RAZEM	1644.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.1	0103-04	1100*3	m ²	3300.000	
				RAZEM	3300.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	poz.5	m ²	3300.000	
				RAZEM	3300.000
6'	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.1	0114-06	Krotność = 5 poz.5	m ²	3300.000	
				RAZEM	3300.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1	0114-07	3300+580*2*0.5	m ²	3880.000	
				RAZEM	3880.000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-08	Krotność = 2 poz.7	m ²	3880.000	
				RAZEM	3880.000
9	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	3300	m ²	3300.000	
				RAZEM	3300.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 6 cm	m ²		
d.1	0310-05	analogia	m ²	3300.000	
				RAZEM	3300.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa dolna z tłuczni - grub.po zagęszcz.10 cm (pobocza)	m ²		
d.1	0204-03	1100*0.5*2	m ²	1100.000	
				RAZEM	1100.000
12	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³		
d.1	0605-01	8*0.1*1	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
13	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
d.1	0605-06	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.		
d.1	0605-03	2	ściank.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-01	Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat.gr.I-III	m ³		
d.1	0504-04	8*2*2	m ³	32.000	
				RAZEM	32.000
16	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
d.1	1403-06	20	m	20.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20.000