

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Drogi i chodniki			
1.1		Obsługa geodezyjna i roboty pomiarowe			
1		Obsługa geodezyjna	kpl.		
d.1.	analiza indywidualna ze stron www i rozmów telefonicznych	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1.	0121-02	0.26	ha	0,260	
				RAZEM	0,260
1.2	45111200-0	Roboty przygotowawcze			
3		Zasypanie istniejącej studni żwirem	kpl.		
d.1.	analiza indywidualna ze stron www i rozmów telefonicznych	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Przebudowa istniejącego ogrodzenia (deski podłużne na słupkach drewnianych)	kpl.		
d.1.	analiza indywidualna ze stron www i rozmów telefonicznych	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3	45233220-7	Nawierzchnie			
1.3.		Schody do budynku			
1					
5	KNR 2-02	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m ³		
d.1.	0218-01	2,0*2,72*0,15	m ³	0,816	
3.1		2,0*0,5*0,15*0,35*3	m ³	0,158	
				RAZEM	0,974
6	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
d.1.	0290-04	poz.5*40*0.001	t	0,039	
3.1				RAZEM	0,039
1.3.		Opaska wokół budynku			
2					
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowe z betonu C12/15	m ³		
d.1.	0402-04	0,15*0,20*(19,50+8,34+0,50+2,49+10,20+1,0)<opaska>	m ³	1,261	
3.2				RAZEM	1,261
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1.	0407-04	19,50+8,34+0,50+2,49+10,20+1,0<opaska>	m	42,030	
3.2	analogia			RAZEM	42,030
9	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1.	0104-01	(19,50+8,34+0,50+2,49+10,20+1,0)*0,50<opaska>	m ²	21,015	
3.2				RAZEM	21,015
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1.	0114-03	(19,50+8,34+0,50+2,49+10,20+1,0)*0,50<opaska>	m ²	21,015	
3.2	0114-04			RAZEM	21,015
2	45112710-5	Zieleń			
11	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim z wykorzystaniem istniejącego humusu	m ³		
d.2	0218-03	140*0,15	m ³	21,000	
analogia				RAZEM	21,000
12	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²		
d.2	0401-01	140.0	m ²	140,000	
				RAZEM	140,000
				RAZEM	140,000