

Nazwa i adres
Zamawiającego

GMINA MARCINOWICE
58-124 Marcinowice, ul. Juliana Tuwima 2



PRZEDMIAR ROBÓT

ODCINEK: OD KM 0+000 ÷ DO KM 1+920 – długości 1,92 km

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: | Strzelce - Tworzyjanów droga dojazdowa do gruntów rolnych | |
| Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: | Kod CPV 45233142-6 | Nazwa kategorii robót Prace dotyczące naprawy dróg |
| Lokalizacja robót budowlanych/ numery działek: | województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: ŚWIDNICKI gmina: MARCINOWICE obręb: nr 0012 Strzelce, nr 0016 Tworzyjanów nr ew. działki: 479,510/1,520 ; 368/2,392,401 | |
| Przedmiar opracował: | inż. Zbigniew STANDER Nr DODP 1.120/55/39/94 Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Nr ewid. DOŚ/BD/0422/04 | Podpis: |
| Data opracowania: | lipiec 2019 r. | |

Egz. 1

PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych

| Lp. | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych robót | Jednostka | | Cena jednostk zł | Wartość zł |
|-----|--------------------------------|---|----------------|--------|------------------|------------|
| | | | Nazwa | Ilość | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE | | | | |
| 1. | D-01.01.01.12 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Odtworzenie trasy w terenie płaskim od km 0+000 ± do km 1+920: | km | 1,920 | | |
| 2. | D-01.02.01.20 D-01.02.01.22 | Usunięcie krzaków z pasa drogowego, Usunięcie zagajników i krzaków: – karczowanie krzaków, samosiejek i poszycia z poboczy oraz skarp przydrożnych: | ha | 0,1 | | |
| 3. | D-04.05.01.a | Podbudowa z mieszanki kruszywa związanego spoiwem hydraulicznym Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa i gruntu związanego cementem, klasa wytrzymałości C _{1,5/2,0} MPa, gr. w-wy 15 cm: - wykonywane na miejscu 1920mx3,3m | m ² | 6336,0 | | |
| | | II. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | | | | |
| 4. | D-08.05.03.11 | Ułożenie 4szt. ścieków z kostki kamiennej nieregularnej wys. 10cm, o szer. 0,5m wbudowanych poprzecznie i ukośnie do osi drogi: 4szt. x 4.0m | m | 16,0 | | |
| 5. | D-06.03.01.32 | Profilowanie - uzupełnienie i umocnienie poboczy Umocnienie poboczy gruntowych z lewej i prawej strony drogi mieszanką mineralno-kamienną 0/31,5mm – średnia grubość warstwy 10-15 cm: 1920,0m x 0,5m x2 | m ² | 1920 | | |
| | | III. PODBUDOWY | | | | |
| 6. | D-04.01.01.11 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Wykonanie koryta mechanicznie w gruncie kat I-IV, z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - głębokość koryta do 30cm: 1920,0 x 3,3m | m ² | 6336 | | |
| 7. | D-04.04.02.12 | Podbudowa z kruszywa łamanego niezwiązanego Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, z mieszanki mineralno-kamiennej 0/31,5mm – warstwa | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------|------|--|--|
| | | gr. 20cm: 1920x3,3m | m ² | 6336 | | |
| 8. | D-04.03.01.22 | Skropienie warstw konstrukcyjnych Skropienie połączeniowe przy użyciu emulsji kationowej średniorozpadowej w ilości 0,3-0,6 kg/m ² : 1920mx3,1m | m ² | 5952 | | |
| IV. NAWIERZCHNIE | | | | | | |
| 9. | D-05.03.05.11 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego z AC 16 W, o właściwościach jak dla KR1, grubość warstwy 4cm — na jezdni zasadniczej: 1920,0m x 3,1m | m ² | 5952 | | |
| 10. | D-05.03.05.26 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego z AC 11 S, o strukturze zamkniętej i o właściwościach jak dla KR1, grubość warstwy 4cm – (asfalt 50/70), 1920,0m x 3,0m | m ² | 5760 | | |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO | | | ZŁ | | | |
| PODATEK VAT 23 % | | | ZŁ | | | |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO | | | ZŁ | | | |