

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. OKRĘŻNA W MARCINOWICACH DZ. NR 168/16, 360.

Kosztorys sporządzono zgodnie z RMI z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 130 poz. 1389)

Ceny jednostkowe robót określono na podstawie powszechnie stosowanych publikacji (IV kwartał 2018r.)

Zakres robót

A) JEZDNIA

Długość przebudowanego odcinka drogi 289,3 mb

Rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej

Wykonanie koryta pod jezdnię szer. 5,0 m

Konstrukcja jezdni (10 cm pospółka + 20 cm tłuczeń + 10 cm kliniec+ 5 cm asfalt ww + 3 cm asfalt wś)

Na całości podbudowy i międzywarstwowo wykonać skropienie emulsją asfaltową.

Koryto wykonane pod pobocze utwardzone szer. 0,75 m

Konstrukcja pobocza (15 cm kliniec)

B) CHODNIKI i WJAZDY

Krawężniki betonowe 15x30 ustawione na ławie betonowej z oporem B-15.

Obrzeża betonowe 8x30 ustawione na ławie betonowej z oporem B-15

Wykonanie koryta pod chodnik szer. 2,0 m i wjazdy

Konstrukcja chodnika i wjazdu (10 cm pospółka + 15 cm kliniec + 3 cm miał kam. + 8 cm kostka betonowa)

C) Kanalizacja deszczowa

Rozbiórka istniejącej kanalizacji deszczowej z rur betonowych wraz z studniami murowanymi

Wykonanie 7 wpustów ulicznych

Wykonanie studni rewizyjnych fi 1000 szt. 8

Montaż rur kanalizacyjnych fi 200 - 315

D) Kanalizacja sanitarna

Rozbiórka istniejącej kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych wraz z studniami

Wykonanie studni rewizyjnych fi 1200 szt. 8

Montaż rur kanalizacyjnych fi 200

Demontaż szamb murowanych szt.

Wywózka gruzu na odległość do 10 km.

Wywózka gruntu na odległość do 10 km.