

Przedmiar prac

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
Udrożnienie potoku Wieprzówka w km 0+000 - 1+500			
1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 300*2*4	m ² m ²	
			2 400,000
2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m 2400	m ² m ²	
			2 400,000
3	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia 3*2*(1500-300)/10000	ha ha	
			0,720
4	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 260*0,72	mp mp	
			187,200
5	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem 2,5*2*1200	m ² m ²	
			6 000,000
6	Usuwanie przetamowań z koryta potoku przy szerokości dna dna 1.4 m. (Grubość odkładu gruntu ca 10 cm) 1200	m m	
			1 200,000
7	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu V-VI) Odkładanie urobku po obu stronach wykopu.-usuwanie zatorów 3*0,8*1,5*1,2	m ³ m ³	
			4,320
8	Transport nieczystości zebranych z obrzeży koryta potoku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 8 km 3+4*2,88	m ³ m ³	
			14,520

mgr inż. ZBIGNIEW ADAMUS
 Uprawnienia budowlane i projekt.
 Nr UAN.VI-1/3/1,87 i Nr UAN.VI-1/3/1,87/0
 w specjalności wodno - melioracyjnej
 § 2 ust. 1, § 6 ust. 1, § 7