

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 45 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 1920,000	m ² m ²	 1920.000 RAZEM	 1920.000
2	KNNR 6 0102-01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 640,000	m ² m ²	 640.000 RAZEM	 640.000
3	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 928,000	m ³ m ³	 928.000 RAZEM	 928.000
4	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) krotność 4 928,000	m ³ m ³	 928.000 RAZEM	 928.000
5	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 1920,000	m ² m ²	 1920.000 RAZEM	 1920.000
6	KNNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 1920,000	m ² m ²	 1920.000 RAZEM	 1920.000
7	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 1920,000	m ² m ²	 1920.000 RAZEM	 1920.000
8	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1920,000	m ² m ²	 1920.000 RAZEM	 1920.000
9	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek asfaltowych SMA o grubości 5 cm (warstwa ścieral-na) 1920,000	m ² m ²	 1920.000 RAZEM	 1920.000
10	KNNR 6 0113-05	Analogia. Pobocza z kruszyw łamanych gr. 10 cm 640,000	m ² m ²	 640.000 RAZEM	 640.000
11	KNNR 6 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe 0,320	m ³ m ³	 0.320 RAZEM	 0.320
12	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 2,000	szt szt	 2.000 RAZEM	 2.000
13	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm 8,500	m m	 8.500 RAZEM	 8.500