

Nazwa i adres
Zamawiającego

GINA MARCINOWICE
58-124 Marcinowice, ul. Juliana Tuwima 2



| | | |
|--|---|---|
| Nazwa zadania nażana przez Zamawiającego: | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Tworzyjanów dz. 415 | |
| Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: | Kod CPV 45233200-1 | Nazwa kategorii robót Roboty w zakresie różnych nawierzchni |
| Lokalizacja robót budowlanych/ numery działek: | województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: Świdnicki gmina: Marcinowice obręb: Nr 0016 Tworzyjanów numer ew. działki: 415 | |
| Wartość kosztorysowa robót netto do oszacowania wartości zamówienia publicznego: | <input type="text"/> | |
| Wartość kosztorysowa robót brutto (z VAT 23 %) przeznaczona przez Zamawiającego na realizację zadania: | <input type="text"/> | |
| Kosztorys inwestorski opracował: | Inż. ZBIGNIEW STANDER Nr DODP 1.120/55/39/94 Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Nr ewid. DOŚ/BD/0422/04 | Podpis: inż. ZBIGNIEW STANDER uprawnienia budowlane Nr DODP. 1.120/55/39/94 Nr ewid. DOŚ/BD/0422/04 |
| Data opracowania: | maj 2020 r. | |

Egz. 1

SPIS ZAWARTOŚCI

| | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Karta tytułowa | Str. 1 |
| 2. | Spis zawartości | Str. 2 |
| 3. | Założenia wyjściowe do kosztorysowania | Str. 3 |
| 4. | Kosztorys inwestorski | Str. 4 –7 |

* - Podstawa prawna :
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Podstawy prawne

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z 9 lutego 2004 r., z późniejszymi zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004)
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. Rzeczypospolitej Polskiej poz. 2477 z 29 grudnia 2017 r. § 1 w/w rozporządzenia):
4. „Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,3117.”

2. Założenia wyjściowe do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego

1. Kosztorys inwestorski został opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług.
2. Wartość kosztorysowa robót obejmuje wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią:
 - przedmiar robót opracowany na podstawie pomiarów polowych i wytycznych Zamawiającego.
 - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowane na podstawie w/w przedmiaru robót.
 - założenia wyjściowe do kosztorysowania;
 - ceny jednostkowe robót.
4. Ceny jednostkowe robót określono na podstawie danych rynkowych, tj. :
 - zestawienia cen rynkowych z przetargów w powiecie wałbrzyskim i świdnickim w I kwartale 2020r.

| Lp. | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych robót | Jednostka | |
|-----|--------------------------------|--|----------------|--------|
| | | | nazwa | ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | D-01.00.00.00 | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE | | |
| 1. | D-01.01.01.12 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie płaskim | km | 0,1 |
| 2. | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni betonowej oraz z płyt Rozbiórka mechaniczna i ręczna nawierzchni betonowe grubości ok. 15cm wraz z kosztami wywozu i utylizacji | M2 | 75,6 |
| 3. | | Zagospodarowanie zieleni przy świetlicy – w tym rozścielenie ziemi urodzajnej, siew trawy oraz wysadzenie krzewów ozdobnych niskopiennych na powierzchni ok. 150m ² | Kpl. | 1 |
| 4. | | Elementy małej architektury na terenie wokół świetlicy W tym : - Ławki parkowe – 3szt - Stojaki na rowery – 1szt - kosze na śmieci – 2szt | Kpl. | 1 |
| | D-02.00.00.00 | II. ROBOTY ZIEMNE | | |
| 5. | D-02.01.01.10 | Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-IV Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V, z wywozem gruntu poza teren budowy na składowisko przyjmujące tego typu odpady (+ opłata za składowanie): - niwelacji terenu | m ³ | 50 |
| 6. | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów z gruntu budowlanego lub pospółki Wykonanie nasypów pod konstrukcję tarasu z pospółki z zagęszczeniem mechanicznym 120m2x0,3m | m ³ | 36 |
| | D-04.00.00.00 | III. POBUDOWY | | |
| 7. | D-04.01.01.14 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat I-IV, głębokość koryta do 40cm: | m ² | 300,00 |

| | | | | |
|-----|-------------------------------|--|----------------|----------|
| 8. | D-04.05.01 | Warstwa stabilizacji Wykonanie warstwy odcinającej z mieszanki kruszyw związanych cementem gr. 15cm C1,5-2,5 15,0cm | m ² | 300,00 |
| 9. | D-04.04.02.12/ D-04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, z kruszywem grubym C _{90/3} - w - wa dolna gr. -20cm: | m ² | 300,00 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | D-05.03.05.00 | IV. NAWIERZCHNIE | | |
| 10. | D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki betonowej Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm prostokątnej szarej, na podsypce piaskowej gr. 3cm i warstwie podbudowy z mieszanki kruszyw 0/31,5mm -niezwiązanej: | m ² | 300,00 |
| | D-08.00.00.00 | V. ELEMENTY ULIC | | |
| 11. | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe na ławie betonowej z oporem Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na ławie betonowej z oporem (beton C12/15), | m | 40,00 |
| 12. | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na ławie betonowej z oporem (beton C12/15), | m | 83,00 |
| 13. | D-06.03.01.32 | Profilowanie - uzupełnienie i umocnienie przestrzeni za obrzeżem betonowym Umocnienie przestrzeni za obrzeżem betonowym w formie półki z mieszanki kamiennej 8-16mm o szerokości 0,5m i gr.10cm: 40mx0,5m | m ² | 20,00 |