

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gr. 50 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 750,000	m ² m ²	 750.000	 750.000
				RAZEM	750.000
2	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 375,000	m ³ m ³	 375.000	 375.000
				RAZEM	375.000
3	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) krotność 9 375,000	m ³ m ³	 375.000	 375.000
				RAZEM	375.000
4	KNNR 1 0102-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni. 0,001	ha ha	 0.001	 0.001
				RAZEM	0.001
5	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 750,000	m ² m ²	 750.000	 750.000
				RAZEM	750.000
6	KNNR 6 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 750,000	m ² m ²	 750.000	 750.000
				RAZEM	750.000
7	KNNR 6 0113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 750,000	m ² m ²	 750.000	 750.000
				RAZEM	750.000
8	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 750,000	m ² m ²	 750.000	 750.000
				RAZEM	750.000
9	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 750,000	m ² m ²	 750.000	 750.000
				RAZEM	750.000
10	KNNR 6 0113-05	Analogia. Pobocza oraz zjazdy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 285,000	m ² m ²	 285.000	 285.000
				RAZEM	285.000