

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 4275,000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4275.000	
				RAZEM	4275.000
2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 4275,000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4275.000	
				RAZEM	4275.000
3	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 4275,000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4275.000	
				RAZEM	4275.000
4	KNNR 6 1301-06	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm 1500,000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1500.000	
				RAZEM	1500.000
5	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 300,000	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	300.000	
				RAZEM	300.000
6	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) krotność 9 300,000	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	300.000	
				RAZEM	300.000