

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Konserwacja, udrożnienie i odmulenie cieku w Wirkach na dł.400m					
1		Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) 22	szt. szt.	 22.000	
				RAZEM	22.000
2		Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) 18	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000
3		Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
4		Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
5		Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6		Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
7		Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm - praca z podnośnikiem hydraulicznym 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
8		Ścinanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia - praca z podnośnikiem hydraulicznym Krotność = 7 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
9		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) 18	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000
10		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
11		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
12		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
14		Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 10	mp mp	 10.000	
				RAZEM	10.000
15		Wywożenie dłużyc na odległość 5 km 9.6	m ³ m ³	 9.600	
				RAZEM	9.600
16		Wywożenie karpiny na odległość 5 km 15	mp mp	 15.000	
				RAZEM	15.000
17		Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 0.12	ha ha	 0.120	
				RAZEM	0.120
18		Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem 1200	m ² m ²	 1200.000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1200.000
19	kalk. własna	Rozdrabnianie gałęzi rębakiem	mp		
		51.11	mp	51.110	
				RAZEM	51.110
20		Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 1600	m ² m ²	1600.000	
				RAZEM	1600.000
21		Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m 1600	m ² m ²	1600.000	
				RAZEM	1600.000
22		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samo- chodami samowyladowczymi na odległość 3 km Grunt oble- piający naczynie robocze. 120	m ³ m ³	120.000	
				RAZEM	120.000
23		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębierny- mi 0.60 m ³ na odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający na- czynie robocze 230	m ³ m ³	230.000	
				RAZEM	230.000
24		Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) Grunt mokry 40	m ³ m ³	40.000	
				RAZEM	40.000
25		Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów li- niowych do 1 m ³ wzdłuż 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV 360	m ³ m ³	360.000	
				RAZEM	360.000
26		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samo- chodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 94	m ³ m ³	94.000	
				RAZEM	94.000
27		Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III 1600	m ² m ²	1600.000	
				RAZEM	1600.000
28		Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 1600	m ² m ²	1600.000	
				RAZEM	1600.000