

Zakład Usług Wodnych i Komunalnych  
Sp. z o.o.  
Strzelce 15A, 58-124 Marcinowice  
tel./fax 074 850-40-16, 074 850-44-16  
NIP 884-001-87-04 Regon 890691552

Strzelce 21.12.2011r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Kanalizowanie Gminy- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Szczepanów wraz z przepompowniami i przesyłem do Marcinowic”**

Zamawiający Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. Strzelce 15A, 58-124 Marcinowice – na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. – dalej „ustawa pzp”) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami nie ujawniając źródła zapytania.

**Pytanie 13**

Ze względu na brak różnic w technologii wykonania montażu tłoczni, a pompowni (przepompowni) zwracamy się o akceptację wykonania kilku przepompowni sieciowych jako spełnienie zadania równoważnego pod względem zakresu i wartości, o którym zostało napisane w SIWZ pkt.8.2.

Tym bardziej, że Wykonawca specjalizuje się o wiele bardziej skomplikowanych systemach kanalizacji sanitarnej m.in. oczyszczalnie ścieków, a nazewnictwo tłoczni, pompownia, przepompownią w projektach często jest używane zamiennie.

Dodatkowo nadmieniamy, iż zarówno tłoczni jak i pompownia pod względem wyposażenia obsługiwana jest przez producenta ww. urządzeń.

**Odpowiedź 13:**

Zamawiający jednoznacznie określił wymagania w zakresie pompowni w tomie 3.1.1 pkt.3.2 i 3.3 oraz ST-02.02. Pomiedzy tłoczni a przepompownią jest zasadnicza różnica. W klasycznej przepompowni (mokrej) ścieki doprowadzone kanałem grawitacyjnym wpływają bezpośrednio do zbiornika retencyjnego. W przepompowniach z separacją ciał stałych ścieki wpływają do zbiornika tłoczni umieszczonej w suchej komorze, a następnie rozprowadzane są do poszczególnych separatorów.

Zamawiający wymaga aby materiały i urządzenia odpowiadały ściśle wymaganiom zawartym w dokumentacji przetargowej.

**PREZES ZARZĄDU**

*mgr Jacek Taratuta*