

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Marcinowice ul. Leśna					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym	km		
d.1	0119-01	0.450	km	0.450	
				RAZEM	0.450
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 10 km	m ³		
d.1	0206-02	(4*450)*0.2+2*1*450*0.1	m ³	450.000	
				RAZEM	450.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.1	0103-04	4*450	m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²		
d.1	0114-05	poz.3	m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000
5	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych, włazów	szt.		
d.1	1406-04	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	poz.3	m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 6 cm	m ²		
d.1	0310-05	1800	m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.6 cm (pobocza)	m ²		
d.1	0204-05	2*1*450	m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
9	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.1	0813-03	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03	20*0.06	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej (obniżony)	m		
d.1	0403-03	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Wirki dz nr 509					
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z	m ³		
d.1	0206-02	transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 10 km (750*1)*0.2+(750*2*0.75)*0.1	m ³	262.500	
				RAZEM	262.500
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.1	0103-04	wierzchni w gr.kat.I-IV 3*750	m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²		
d.1	0114-05	poz.2	m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
4	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	poz.2	m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna	m ²		
d.1	0310-05	asfaltowa - grub.po zagęszcz. 6 cm poz.4	m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po za-	m ²		
d.1	0204-05	gęszcz.10 cm (pobocza) 2*0.75*750	m ²	1125.000	
				RAZEM	1125.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Szczepanów dz. nr 273					
1	KNR 2-01 d.1 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 10 km (250*4+90*3)*0.3+2*1*340*0.1	m ³ m ³	449.000	449.000
				RAZEM	449.000
2	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 250*4+90*3	m ² m ²	1270.000	1270.000
				RAZEM	1270.000
3	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 30 cm poz.2	m ² m ²	1270.000	1270.000
				RAZEM	1270.000
4	KNR 2-31 d.1 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, włazów 6	szt. szt.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
5	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.2	m ² m ²	1270.000	1270.000
				RAZEM	1270.000
6	KNR 2-31 d.1 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 6 cm poz.2	m ² m ²	1270.000	1270.000
				RAZEM	1270.000
7	KNR 2-31 d.1 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.6 cm (pobocza) 2*1*340	m ² m ²	680.000	680.000
				RAZEM	680.000
8	KNR 2-01 d.1 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 10 km 10*1.5*1.5+8*1.5*1.5	m ³ m ³	40.500	40.500
				RAZEM	40.500
9	KNR 2-31 d.1 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 10*1.5*0.1+8*1.5*0.1	m ³ m ³	2.700	2.700
				RAZEM	2.700
10	KNR 2-18 d.1 0511-05	Kanale rurowe - rury z betonu żwirowego typu 'Wipro' o śr.500 mm uszczelniane uszczelką gumową 10	m m	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
11	KNR 2-18 d.1 0511-06	Kanale rurowe - rury z betonu żwirowego typu 'Wipro' o śr.600 mm uszczelniane uszczelką gumową 8	m m	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
12	KNR 2-31 d.1 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm 2	ściank. ściank.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-31 d.1 0605-05 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm 2	ściank. ściank.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-01 d.1 0504-04	Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat.gr.I-III (grunt G1) 38	m ³ m ³	38.000	38.000
				RAZEM	38.000
15	KNR 2-01 d.1 0223-02	Wykopy rowów i kanałów meliorac. oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III o objętość do 1.50 m3/m 350*0.8	m ³ m ³	280.000	280.000
				RAZEM	280.000
16	KNR 2-01 d.1 0212-05	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 10 km poz.15	m ³ m ³	280.000	280.000
				RAZEM	280.000
17	KNR 2-01 d.1 0109-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych 50/10000	ha ha	0.005	0.005
				RAZEM	0.005

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Tapadła 422					
1	KNR 2-01 d.1 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 10 km 160*3*0.3	m ³ m ³	144.000	144.000
				RAZEM	144.000
2	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 160*3	m ² m ²	480.000	480.000
				RAZEM	480.000
3	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 30 cm poz.2	m ² m ²	480.000	480.000
				RAZEM	480.000
4	KNR 2-31 d.1 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych, włazów 4	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
5	KNR 2-18 d.1 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.2	m ² m ²	480.000	480.000
				RAZEM	480.000
7	KNR 2-31 d.1 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 6 cm poz.2	m ² m ²	480.000	480.000
				RAZEM	480.000
8	KNR 2-31 d.1 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.6 cm (pobocza) 2*0.2*160	m ² m ²	64.000	64.000
				RAZEM	64.000