

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Szczepanów 236/1</b>					
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (Czyszczenie poboczy)	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04	420*1*2	m <sup>2</sup>	840.000	
				RAZEM	840.000
2	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.ponad 10 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0107-02	420*5.5*0.1	m <sup>3</sup>	231.000	
				RAZEM	231.000
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.1	1004-07	420*3.5	m <sup>2</sup>	1470.000	
				RAZEM	1470.000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 6 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0310-05	420*3.5	m <sup>2</sup>	1470.000	
				RAZEM	1470.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.6 cm (pobocza)	m <sup>2</sup>		
d.1	0204-05	420*1*2	m <sup>2</sup>	840.000	
				RAZEM	840.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Szczepanów 237, 268/4, 268/3, 268/6</b>					
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0206-02	140*3*0.4+140*2*1*0.1	m <sup>3</sup>	196.000	
				RAZEM	196.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (Czyszczenie poboczy)	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04	165*0.5*2	m <sup>2</sup>	165.000	
				RAZEM	165.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-05	140*3	m <sup>2</sup>	420.000	
				RAZEM	420.000
4	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.ponad 10 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0107-02	160*3*0.1	m <sup>3</sup>	48.000	
				RAZEM	48.000
5	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, włazów	szt.		
d.1	1406-04	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.1	1004-07	(165+140)*3	m <sup>2</sup>	915.000	
				RAZEM	915.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 6 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0310-05	915	m <sup>2</sup>	915.000	
				RAZEM	915.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - grub.po zagęszcz.6 cm (pobocza)	m <sup>2</sup>		
d.1	0204-05	140*1*2+165*2*0.5	m <sup>2</sup>	445.000	
				RAZEM	445.000
9	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0206-02	(8*1.5*1.5)*3	m <sup>3</sup>	54.000	
				RAZEM	54.000
10	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m <sup>3</sup>		
d.1	0605-01	(7.5*1.5*0.2)*3	m <sup>3</sup>	6.750	
				RAZEM	6.750
11	KNR 2-18	Kanały rurowe - rury z betonu żwirowego typu 'Wipro' o śr.500 mm uszczelniane uszczelką gumową	m		
d.1	0511-05	7.5*3	m	22.500	
				RAZEM	22.500
12	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm	ściank.		
d.1	0605-04	6	ściank.	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 2-01	Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat.gr.I-III (grunt G1)	m <sup>3</sup>		
d.1	0504-04	12*3	m <sup>3</sup>	36.000	
				RAZEM	36.000
14	KNR 2-01	Wykopy rowów i kanałów meliorac.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.koparkami podsiębiernymi 0.25 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.III o objęt.do 1.50 m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>		
d.1	0223-02	165*1.5	m <sup>3</sup>	247.500	
				RAZEM	247.500
15	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-05	165*1.5	m <sup>3</sup>	247.500	
				RAZEM	247.500
16	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
d.1	1403-06	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
17	KNR 2-01	Ręczne karczowanie drzew (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1	0102-04	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Chwałków 192</b>					
1	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I (ścinka zawyżonych poboczy) 150*1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 300.000	 300.000
				RAZEM	300.000
2	KNR 2-01 d.1 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 10 km (koryto drogi) 30*3*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 27.000	 27.000
				RAZEM	27.000
3	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 30 cm 30*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90.000	 90.000
				RAZEM	90.000
4	KNR 2-31 d.1 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 10 cm (120*3)*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
5	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 150*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 450.000	 450.000
				RAZEM	450.000
6	KNR 2-31 d.1 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 6 cm 150*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 450.000	 450.000
				RAZEM	450.000
7	KNR 2-31 d.1 0204-05	Nawierzchnia z tłuczniem kamiennego - warstwa górna z tłuczniem - grub.po zagęszcz.6 cm (pobocza) 150*2*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 300.000	 300.000
				RAZEM	300.000
8	KNR 2-01 d.1 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 10 km 15*2*1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 45.000	 45.000
				RAZEM	45.000
9	KNR 2-31 d.1 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 12.5*1.5*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.750	 3.750
				RAZEM	3.750
10	KNR 2-18 d.1 0511-05	Kanały rurowe - rury z betonu żwirowego typu 'Wipro' o śr.500 mm uszczelniane uszczelką gumową 12.5	m m	 12.500	 12.500
				RAZEM	12.500
11	KNR 2-31 d.1 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm 2	ściank. ściank.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-01 d.1 0504-04	Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat.gr.I-III (grunt G1) 38	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 38.000	 38.000
				RAZEM	38.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Wiry 269</b>					
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z	m <sup>3</sup>		
d.1	0206-02	transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 10 km	m <sup>3</sup>	120.000	
		100*3*0.4		RAZEM	120.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04	wierzchni w gr.kat.I-IV (Czyszczenie poboczy)	m <sup>2</sup>	1120.000	
		560*1*2		RAZEM	1120.000
3	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęsz-	m <sup>3</sup>		
d.1	0107-02	zczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.ponad 10 cm	m <sup>3</sup>	112.000	
		560*2*1*0.1		RAZEM	112.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-05		m <sup>2</sup>	1680.000	
		560*3		RAZEM	1680.000
5	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.1	1004-07		m <sup>2</sup>	1680.000	
		560*3		RAZEM	1680.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna	m <sup>2</sup>		
d.1	0310-05	asfaltowa - grub.po zagęszcz. 6 cm	m <sup>2</sup>	1680.000	
		560*3		RAZEM	1680.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po za-	m <sup>2</sup>		
d.1	0204-05	gęszcz.6 cm (pobocza)	m <sup>2</sup>	1120.000	
		560*2*1		RAZEM	1120.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Tapadła 391</b>					
1	KNR 2-01 d.1 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 10 km 100*3*0.4+100*2*1*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	140.000	140.000
				RAZEM	140.000
2	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na powierzchni w gr.kat.I-IV (Czyszczenie poboczy) 260*1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	520.000	520.000
				RAZEM	520.000
3	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 30 cm 360*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1080.000	1080.000
				RAZEM	1080.000
4	KNR 2-31 d.1 0107-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.ponad 10 cm 100*2*1*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	20.000	20.000
				RAZEM	20.000
5	KNR 2-31 d.1 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, włazów 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
6	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 360*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1080.000	1080.000
				RAZEM	1080.000
7	KNR 2-31 d.1 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 6 cm 1080	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1080.000	1080.000
				RAZEM	1080.000
8	KNR 2-31 d.1 0204-05	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - grub.po zagęszcz.6 cm (pobocza) 360*1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	720.000	720.000
				RAZEM	720.000
9	KNR 2-01 d.1 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 10 km 10*0.5*0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.500	2.500
				RAZEM	2.500
10	KNR 2-31 d.1 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 10*0.5*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-31 d.1 0606-03	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej 10	m m	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
12	KNR 2-01 d.1 0223-02	Wykopy rowów i kanałów meliorac.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III o objętość do 1.50 m3/m 150*1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	225.000	225.000
				RAZEM	225.000
13	KNR 2-01 d.1 0212-05	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 10 km 150*1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	225.000	225.000
				RAZEM	225.000