

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Strzelce dz. nr 447, 443/3				
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z	m ³		
d.1	0206-02	transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 10 km 2*0.5*650*0.1	m ³	65.000	
				RAZEM	65.000
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem	m ²		
d.1	0102-01	materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 340*3+310*2.5	m ²	1795.000	
				RAZEM	1795.000
3	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęsz-	m ³		
d.1	0107-01	zczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 10 cm (340*4+310*3.5)*0.1*40%	m ³	97.800	
				RAZEM	97.800
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.1	0103-04	wierzchni w gr.kat.I-IV 340*4+310*3.5	m ²	2445.000	
				RAZEM	2445.000
5	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, włazów	szt.		
d.1	1406-04	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	poz.4	m ²	2445.000	
				RAZEM	2445.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna	m ²		
d.1	0310-05	asfaltowa - grub.po zagęszcz. 6 cm poz.4	m ²	2445.000	
				RAZEM	2445.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po za-	m ²		
d.1	0204-05	gęszcz.6 cm (pobocza) 2*0.5*650	m ²	650.000	
				RAZEM	650.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Wirki dz nr 509					
1	KNR 2-01 d.1 0109-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	ha		
		0.2	ha	0.200	
				RAZEM	0.200
2	KNR 2-01 d.1 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 10 km $(350*3.5)*0.2*30\%+(150*3)*0.2*30\%+100*0.2+2*0.75*0.3*350+2*0.5*150*0.3$	m ³		
			m ³	323.000	
				RAZEM	323.000
3	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (Czyszczenie poboczy) $2*0.75*350+2*0.5*150$	m ²		
			m ²	675.000	
				RAZEM	675.000
4	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 30 cm $3.5*350+3*150+100$	m ²		
			m ²	1775.000	
				RAZEM	1775.000
5	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.4	m ²		
			m ²	1775.000	
				RAZEM	1775.000
6	KNR 2-31 d.1 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 6 cm poz.5	m ²		
			m ²	1775.000	
				RAZEM	1775.000
7	KNR 2-31 d.1 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.10 cm (pobocza) poz.3	m ²		
			m ²	675.000	
				RAZEM	675.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Sady 49				
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z	m ³		
d.1	0206-02	transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosc do 10 km	m ³	22.500	
		1.5*0.5*30		RAZEM	22.500
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem	m ²		
d.1	0102-01	materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	750.000	
		300*2.5		RAZEM	750.000
3	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych, wlatzow	szt.		
d.1	1406-04	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	300*2.5	m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieralna	m ²		
d.1	0310-05	asfaltowa - grub.po zagesczcz. 6 cm	m ²	750.000	
		300*2.5		RAZEM	750.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z tluczni kamiennego - warstwa gorna z tluczni - grub.po za-	m ²		
d.1	0204-05	gesczcz.6 cm (pobocza)	m ²	150.000	
		300*0.5		RAZEM	150.000