

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe 2,340	m ³		
			m ³	2.340	
				RAZEM	2.340
2	KNR 2-18 0501-04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.25 cm Krotność 2 78,000	m ²		
			m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
3	KNNR 6 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm 78,000	m		
			m	78.000	
				RAZEM	78.000
4	KNNR 6 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm 26,000	szt		
			szt	26.000	
				RAZEM	26.000
5	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 428,000	m		
			m	428.000	
				RAZEM	428.000
6	KNNR 6 0606-03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 428,000	m		
			m	428.000	
				RAZEM	428.000
7	kalkulacja własna	Wyłożenie skarp rowu płytami ażurowymi MEBA 342,400	m ²		
			m ²	342.400	
				RAZEM	342.400
8	KNR 2-01 0223-02	Wykopy rowów i kanałów meliorac. oraz wykopy przy regulacji rzek wykon. koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III o objęt.do 1.50 m3/m 156,960	m ³		
			m ³	156.960	
				RAZEM	156.960
9	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta 1055,000	m ²		
			m ²	1055.000	
				RAZEM	1055.000
10	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta Krotność 2 1055,000	m ²		
			m ²	1055.000	
				RAZEM	1055.000
11	KNR 2-01 0212-07	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 211,000	m ³		
			m ³	211.000	
				RAZEM	211.000
12	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV 211,000	m ³		
			m ³	211.000	
				RAZEM	211.000
13	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm 1125,000	m ²		
			m ²	1125.000	
				RAZEM	1125.000
14	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 10 cm 146,750	m ³		
			m ³	146.750	
				RAZEM	146.750
15	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2592,500	m ²		
			m ²	2592.500	
				RAZEM	2592.500
16	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 2592,500	m ²		
			m ²	2592.500	
				RAZEM	2592.500