

### KOSZTORYS OFERTOWY (WYCENA)

#### "KONTYNUACJA PRAC KONSERWATORSKICH PRZY OŁTARZU GŁÓWNYM Z KOŚCIOŁA FILIALNEGO PW. MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ W SZCZEPANOWIE"

Podstawa wyceny: Zasady Wynagradzania Artystów Plastyków Konserwatorów-Restauratorów Dóbr Kultury

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

określające orientacyjnie wartość stawki podstawowej:

- % sp przyjęty z widełek % stawki podstawowej za opracowanie 1 dm<sup>2</sup>
- r przyjęty stopień rewaloryzacji
- p powierzchnia w dm<sup>2</sup>
- sp przyjęta wartość stawki podstawowej w zł
- wu współczynniki zwiększające z tytułu utrudnień

Lp.	Element	Poz.	Tab.	%sp	r	p	sp	wartość
-----	---------	------	------	-----	---	---	----	---------

#### 1. Konserwacja nastawy

- oczyszczenie
- usunięcie warstw przemalowań
- zabezpieczenie i podklejenie odspojonych elementów dekoracji
- wzmocnienie struktury drewna przez impregnację
- uzupełnienia stolarskie
- sklejenie spękań i dorzeźbienie brakujących elementów
- uzupełnienie ubytków zaprawy
- uzupełnienia złocień i srebrzeń
- uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej

a	elementy drewniane polichromowane	8.A-1	1,00				950,00	
b	elementy drewniane, złoczone, srebrzone	8.A-2	1,00				201,67	
<b>Razem wartość</b>								

#### 2. Konserwacja zwieńczenia ołtarza

- oczyszczenie
- usunięcie warstw przemalowań
- zabezpieczenie i podklejenie odspojonych elementów dekoracji
- wzmocnienie struktury drewna przez impregnację
- uzupełnienia stolarskie
- sklejenie spękań i dorzeźbienie brakujących elementów
- uzupełnienie ubytków zaprawy
- uzupełnienia złocień i srebrzeń
- uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej

a	elementy drewniane polichromowane	8.A-1	1,00				600,00	
b	elementy drewniane, złoczone, srebrzone	8.A-2	1,00				200,00	
<b>Razem wartość</b>								

Razem wartość konserwacji netto

Razem wartość konserwacji brutto