
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Remont podestów

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KOŚCIOŁA - Podest
ADRES INWESTYCJI : Wiry, nr działki 227, obręb Wiry
INWESTOR : Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Michała Archanioła
ADRES INWESTORA : Wiry 54, 58-124 Marcinowice
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Wajda
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7	Remont podestów			
1 d.1	KNR-W 4-01 0415-06	Wymiana podestów z drewna sosnowego lub świerkowego klasy C24. o grubości 32 mm [66,76+19,72]*2 0,122*[5,8*2+3,4*2+13,0+5,17+4,0+0,75]*2	m ² m ² m ²	 172,960 10,082	
				RAZEM	183,042
2 d.1	KNR-W 4-01 0415-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwa zakończeniowa 50x30 [3,40+5,80+5,82+1,20+1,32+5,88]*2	m m	 46,840	
				RAZEM	46,840
3 d.1	KNR-W 4-01 0415-02 analogia	Wymiana elementów podłóg z desek - legary 10/9co 108cmm (modrzew) [5,16*4+0,66+0,82+5,78*2+1,40*2+1,32+5,82*2+13,0*2+5,80*4]*2	m m	 197,280	
				RAZEM	197,280
4 d.1	KNR-W 2-02 0615-01 analogia	Izolacje z foli polietylenowej zbrojonej włóknem szklanym 0,4cm [66,76+19,72]*2	m ² m ²	 172,960	
				RAZEM	172,960